

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. POSADZKA		
1	Kalkulacja indywidualna	Klaskulacja indywidualna. Napraw posadzki w pomieszczeniach garażowych wg systemu	m2	122
		2. REMONT SCIAN I STROPU		
2	KNR-W 4-01 1204/08	Wygladzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	92,8
3	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	61,2
4	NNRNKB 10 2012/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2	m2	61,2
5	NNRNKB 10 2014/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2	m2	31,6
6	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	92,8
7	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania- malowanie scian i stropu farba emulsyjna	m2	92,8
		3. ROBOTY POMIESZCZENIU WC		
8	NNRNKB 11 2030/01	Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym	m2	4,46
9	NNRNKB 11 2026/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS jednowarstwowe z pokryciem obustronnym na podwójnych rusztach metalowych o profilu 75mm	m2	4,8
10	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m2	9,26
11	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania- malowanie scian i stropu farba emulsyjna	m2	9,26
12	KNNR 10 0202/03	Płyty nośne żelbetowe płaskie i żebrowe grubości 10-20cm o objętości betonu do 10,0m3, na rusztowaniu o wysokości do 3m	m3	0,15
		4. WYKONANIE LAMPERI		
13	KNR 0-17 0929/01	Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16	m2	95,4
14	KNR 0-17 0929/03	Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	95,4

