


TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYMANOWIE
PRZEKRÓJ A-1 SKALA 1:50



- C:
-wylewka cementowa gr.4cm
-folia wysokoparoprzepuszczalna
-proj.styropian EPS 037
DACH/PODŁOGA λ=0,037 [W/(m·K)] gr.18cm
-istn.strop kanałowy gr.24cm
- B:
-podłoga gr.2cm
-gładź cementowa gr. 3cm
-strop kanałowy gr.24cm
-tynk
- A:
-posadzka lastrico gr.3cm
-gładź cementowa gr. 2cm
-1xpapa asfaltowa
-chudy beton gr.10cm

Zakres projektu	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYMANOWIE	
Przedmiot rysunku	PRZEKRÓJ A-1	Skala: 1 : 50
Inwestor	SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul.Piłsudskiego 2, 38-480 Rymanów	
Nr. działki	nr.ewid. 3077/1,3077/2,3074/5,3074/6 ul.Piłsudskiego 2, 38-480 Rymanów	
Projektował	arch. mgr inż. Wacław Zima upr: UAN-2-8346-234/87	
Data: marzec 2018		Nr rysunku: 6