


TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYMANOWIE  
RZUT WYSOKIEGO PARTERU SKALA 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

<b>GAB.BADAŃ</b> 0.01 A14,27 m2 pcv H:300 cm	<b>LABOLATORIUM</b> 0.10 A14,92 m2 terakota H:300 cm	<b>KORYTARZ</b> 0.19 A28,23 m2 pcv H:300 cm
<b>GAB.ZABIEGOWY</b> 0.02 A29,87 m2 terakota H:300 cm	<b>POK.RECEPTUR</b> 0.11 A22,25 m2 terakota H:300 cm	<b>REJESTRACJA</b> 0.20 A31,72 m2 pcv H:300 cm
<b>GAB.BADAŃ</b> 0.03 A14,63 m2 pcv H:300 cm	<b>POK.KIEROWNIKA</b> 0.12 A14,27 m2 pcv H:300 cm	<b>POK.PRAC.SOCJAL.</b> 0.21 A16,56 m2 pcv H:300 cm
<b>GAB.BADAŃ</b> 0.04 A13,76 m2 pcv H:300 cm	<b>PRZEDSIONEK</b> 0.13 A13,70 m2 terakota H:300 cm	<b>PIELEN.ŚRODOWISK.</b> 0.22 A16,56 m2 pcv H:300 cm
<b>ŁAZIENKA</b> 0.05 A3,53 m2 terakota H:300 cm	<b>EKSPEDYCJA</b> 0.14 A30,62 m2 płyt.marmurowe H:300 cm	<b>WC. DAMSKI</b> 0.23 A8,92 m2 terakota H:300 cm
<b>ŁAZIENKA</b> 0.06 A4,72 m2 pcv H:300 cm	<b>MAG.LEKÓW GOT.</b> 0.15 A22,56 m2 pcv H:300 cm	<b>WC. MSKI</b> 0.24 A2,69 m2 terakota H:300 cm
<b>KORYTARZ</b> 0.07 A20,28 m2 pcv H:300 cm	<b>MAG.ŚROD.OPATRUN.</b> 0.16 A22,20 m2 pcv H:300 cm	<b>POCYEKALNIA</b> 0.25 A86,47 m2 H:300 cm
<b>KORYTARZ</b> 0.08 A4,57 m2 pcv H:300 cm	<b>WC</b> 0.17 A3,19 m2 terakota H:300 cm	<b>KL.SCHODOWA</b> 0.26 A16,86 m2 lastryko H:300 cm
<b>ZMYW.SZKŁA</b> 0.09 A15,47 m2 terakota H:300 cm	<b>MAG.PORZĄDKOWY</b> 0.18 A3,08 m2 terakota H:300 cm	<b>KL.SCHODOWA 2</b> 0.27 A16,39 m2 lastryko H:300 cm

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE:

- istniejące ściany
- podkład gruntujący UniPrimer lub równoważny
- zaprawa klejąca grubowarstwowa do przyklejenia płyt termoizolacyjnych NivoFix lub równoważny
- styropian EPS FASADA PREMIUM  $\lambda=0,031[(W/m \cdot K)]$  gr.15cm,
- siatka z włókna szklanego
- warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Duo Contact lub równoważny
- wyprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego GranoporTop lub równoważny

Zakres projektu	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYMANOWIE	
Przedmiot rysunku	RZUT WYSOKIEGO PARTERU	Skala: <b>1 : 100</b>
Inwestor	SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul.Piłsudskiego 2, 38-480 Rymanów	
Nr. działki	nr.ewid. 3077/1,3077/2,3074/5,3074/6 ul.Piłsudskiego 2, 38-480 Rymanów	
Projektował	arch. mgr inż. Wacław Zima      upr. UAN-2-8346-234/87	
		Data: marzec 2018
		Nr rysunku: <b>3</b>