


PRZEKRÓJ NORMALNY

skala 1:50



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI JEZDNI I POBOCZY W POSZCZEGÓLNYCH ODCINKACH REMONTOWANEJ DROGI:

- km 0+000.00-km 0+013.07: szerokość jezdni od 2x175cm do stisniejącego, szerokość poboczy 0.5m strona lewa oraz 0.95m strona prawa, ułożona zostanie warstwa ścieralna gr.4cm po wcześniejszym frezowaniu.
- km 0+013.07-km 0+015.57: szerokość jezdni 2x175cm, szerokość poboczy 0.5m strona lewa oraz 0.95m strona prawa, ułożona zostanie warstwa ścieralna gr.4cm, wiążąca gr.4cm, oraz podbudowa z tłucznia kamiennego gr.20cm.
- km 0+027.83-km 0+030.14: szerokość jezdni 2x175cm, szerokość poboczy 0.5m strona lewa oraz 0.95m strona prawa, ułożona zostanie warstwa ścieralna gr.4cm, wiążąca gr.4cm, oraz podbudowa z tłucznia kamiennego gr.20cm.
- km 0+030.14-km 0+034.33: szerokość jezdni 2x175cm, szerokość poboczy 0.5m strona lewa oraz 0.95m strona prawa, ułożona zostanie warstwa ścieralna gr.4cm, wiążąca gr.4cm, podbudowa z tłucznia kamiennego gr.20cm, oraz warstw mrozochronna gr 22cm.
- km 0+034.33-km 0+041.04: szerokość jezdni od 2x175cm do st. isniejącego, szerokość poboczy 0.5m strona lewa oraz 0.95-0.5m strona prawa, ułożona zostanie warstwa ścieralna gr.4cm po wcześniejszym frezowaniu.

Biurowo Projektowe:		"BARTOM"		mgr inż. Rafał Leń Stara Wieś 542 36-200 Brzozów		NIP 686-108-46-74 REGON 370511449		nr tel. (013) 43 427 49 tel. kom. 607 809 662	
Inwestor:				Gmina Rymanów					
Lokalizacja:				Deszno					
Opracowanie:				PROJEKT WYKONAWCZY					
Nr umowy:				UMOWA nr 3 / Rr / 2011					
Zadanie:				"Remont mostu drogowego przez rzekę Tabor w Rymanowie Zdroju - Desznie uszkodzonego przez powódź"					
Rysunek:				PRZEKRÓJ NORMALNY DOJAZDÓW					
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:			Nr uprawnień:		Podpis:		Data:	
Projektant:	mgr inż. Rafał LEŃ			PKD/0107/POOM/10				04.2011	
Opracowujący:	Paweł Karkut							04.2011	
Pracownia projektowa:				"BARTOM" Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie dróg i mostów		Skala: 1:50		Nr rys. 12	