


PRZEKRÓJ POPRZECZNY






WYKAZ ZBROJENIA					
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]	
	[mm]		[cm]	IIIIN	IIIIN
1	Ø12	59	67	39.53	
2	Ø12	4	1154	46.16	
3	Ø14	58	82		47.56
Długość razem				[m]	
				85.69	47.56
Masa jednostkowa				[kg/m]	
				0.888	1.208
Masa razem				[kg]	
				76.1	57.5
Masa ogólna					[kg]
					134
Wykonać 1 szt.				1 x 134 = 134 kg	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

Beton: C25/30, B30 V = 0,65 m³

Stal zbroj.: AIII-N G = 134 kg

Biuro Projektowe: "BARTOM"		<i>mgr inż. Rafał Leń</i> <i>Stara Wieś 542</i> <i>36-200 Brzozów</i>		NIP 686-108-46-74 REGON 370511449		nr tel. (013) 43 427 49 tel. kom. 607 809 662	
Inwestor: Gmina Rymanów		Lokalizacja: Deszno					
Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY				Nr umowy: UMOWA nr 3 / Rr / 2011			
Zadanie: <i>"Remont mostu drogowego przez rzekę Tabor w Rymanowie Zdroju - Desznie uszkodzonego przez powódź"</i>				Rysunek: ZBROJENIE KAPY OPASKI			
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:			Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	
Projektant:	mgr inż. Rafał LEŃ			PDK/0107/POOM/10		04.2011	
Opracowujący:	Paweł Karkut			_____		04.2011	
Pracownia projektowa:				"BARTOM" <i>Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie dróg i mostów</i>		Skala: 1:20	Nr rys. 10