


RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:100



ELEMENTY

St1 POZ. 1.1 160x160x30cm (płyta zbr. siatka dolna #12 oczko 15cm,
płyta zbr. siatka górna #12 oczko 20cm)
50x50x90cm (trzon zbr. 8#12)
BP1 POZ. 1.2 25x25cm C16/20 zbr. 2#12 górą, 2#12 dołem, sitz. ø60x20cm

MATERIAŁ:

Beton C16/20
Stal zbr. # A-III (34GS)
ø A-0 (St05)
Stal profil. S235 (St3S=Id=215MPa)

INWESTYCJA	Zagospodarowanie turystyczno–rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem		
ETAP	Budowa altan		
ADRES BUDOWY	Rymanów Zdrój, działka nr ewid. 430		
INWESTOR	Gmina Rymanów 38–480 Rymanów ul. Miłkowskiego 14a		
BRANŻA	KONSTRUKCJA		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW		
AUTOR	mgr inż. Fryderyk Liput upr. nr UAN–2–8346–156/84/85	DATA: 09.2009r.	
		SKALA: 1:100	
WYKONAŁ	inż. Piotr Morsztelk	Nr rysunku: K1	
AutoCAD 2009 SerialNo: 390—50097079			