


ALTANA "GÓRNA"
PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50



A1	kostka brukowa podsyпка cementowo - piaskowa kliniec kruszywo kamienne dolna warstwa podbudowy pospółka	6 cm 5 cm 5 cm 10 cm 15 cm
A2	pluty kamienne - piaskowiec podsyпка cementowo - piaskowa kliniec kruszywo kamienne dolna warstwa podbudowy pospółka	6 cm 5 cm 5 cm 10 cm 15 cm
D1	gont drewniany łaty 6x4cm wiatroizolacja deskowanie pełne krokwie	4,0 cm 2,5 cm 16 cm

INWESTYCJA:	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem		
ZADANIE 6:	Budowa altan		
ADRES:	Rymanów Zdrój, działka nr ewid. 430		
INWESTOR:	Gmina Rymanów, 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a		
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ A-A		SKALA 1:50
autor	mgr inż. arch. Wacław Zima UAN-2-8346-234/87		DATA 09.2009
sprawdzający	mgr inż. arch. Przemysław Sznajder upr. 68/98		RYS. A3
opracowanie	mgr inż. arch. Piotr Jurczak		