


ALTANA "GÓRNA"
PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50



- A1
- kostka brukowa 6 cm
 - podsyпка cementowo – piaskowa 5 cm
 - kliniec 5 cm
 - kruszywo kamienne 10 cm
 - dolna warstwa podbudowy pospółka 15 cm
- A2
- pluty kamienne – piaskowiec 6 cm
 - podsyпка cementowo – piaskowa 5 cm
 - kliniec 5 cm
 - kruszywo kamienne 10 cm
 - dolna warstwa podbudowy pospółka 15 cm
- D1
- gont drewniany 4,0 cm
 - łaty 6x4cm
 - wiatroizolacja
 - deskowanie pełne 2,5 cm
 - krokwie 16 cm

FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTYCJA:	Zagospodarowanie turystyczno–rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem		
ZADANIE 6:	Budowa altan		
ADRES:	Rymanów Zdrój, działka nr ewid. 430		
INWESTOR:	Gmina Rymanów, 38–480 Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a		
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ A–A		SKALA 1:50
autor	mgr inż. Fryderyk Liput UAN–2–8346–156/84/85		DATA 12.2009
opracowanie	mgr inż. arch. Piotr Jurczak		RYS. A3