


ALTANA "DOLNA"
PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50



A1	kostka brukowa	6 cm
	podsyпка cementowo – piaskowa	5 cm
	kliniec	5 cm
	kruszywo kamienne	10 cm
	dolna warstwa podbudowy pospółka	15 cm
D1	gont drewniany	4,0 cm
	łaty 6x4cm	
	wiatroizolacja	
	deskowanie pełne	2,5 cm
A2	pluty kamienne – piaskowiec	6 cm
	podsyпка cementowo – piaskowa	5 cm
	kliniec	5 cm
	kruszywo kamienne	10 cm
	dolna warstwa podbudowy pospółka	15 cm

FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTYCJA:	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem		
ZADANIE 6:	Budowa altan		
ADRES:	Rymanów Zdrój, działka nr ewid. 430		
INWESTOR:	Gmina Rymanów, 38-480 Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a		
RYSEK:	PRZEKRÓJ A-A		SKALA 1:50
autor	mgr inż. Fryderyk Liput UAN-2-8346-156/84/85		DATA 12.2009
opracowanie	mgr inż. arch. Piotr Jurczak		RYSEK A7