




ZBROJENIE PODPÓR

SKALA 1:25

A - A





WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ  
DLA DWÓCH PODPÓR

Nr pręta	Średnica	Długość pręta	Liczba prętów	Długość	Długość	Długość	Długość
	mm			Ø 10	Ø 12	Ø 20	Ø 22
1	22	6.33	52				329,16
2	10	42.39	4	169,56			
3	20	3.50	20			70,00	
4	20	2.07	16			33,12	
5	12	2.39	24		57,36		
Razem				169,56	57,36	103,12	329,16
Masa kg/m				0,617	0,888	2,47	2,98
Masa całkowita, kg				104,62	50,94	254,71	980,90
Razem, kg				1391,17			

BETON B30  
Słupy – 12,06m<sup>3</sup>  
Oczepy – 3,20m<sup>3</sup>

BETON KL. B30  
STAL ZBROJ. AIIIN BSt500S



INWESTYCJA:	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem		
OBIEKT NR 1:	BUDOWA KŁADKI NAD CZARNYM POTOKIEM W KM 0+120		
ADRES:	Rymanów Zdrój		
INWESTOR:	Gmina Rymanów, 38-480 Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a		
RYSUNEK:	ZBROJENIE PODPÓR		SKALA 1:25
projektant	mgr inż. Krzysztof Mac upr. 207/87		DATA 12.2009
sprawdzający	mgr inż. Kazimierz Pelc upr. 5/99		RYS. 3
opracowanie	mgr inż. Rafał Ziobro		