


ZBROJENIE PODPORY NR 1 i 3

SKALA 1:25



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	Średnica	Długość pręta	Liczba prętów	Długość ø 10	Długość ø 12	Długość ø 20	Długość ø 22
	mm	m	szt.	ST3SX		BSt500S	
1	22	7.37	52				383,24
2	10	49.45	4	197,80			
3	20	3.50	20			70,00	
4	20	2.07	16			33,12	
5	12	2.39	24		57,36		
Razem				197,80	57,36	103,12	383,24
Masa kg/m				0,617	0,888	2,47	2,98
Masa całkowita, kg				122,04	50,94	254,71	1142,06
Razem, kg				1569,75			

BETON B30
Słupy – 14,07m³
Oczepy – 3,20m³

BETON KL. B30
STAL ZBROJ. AIIIN BSt500S

INWESTYCJA:	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem		
OBIEKT NR 3:	BUDOWA KŁADKI NAD RZEKĄ TABOR W KM 21+341		
ADRES:	Rymanów Zdrój		
INWESTOR:	Gmina Rymanów, 38–480 Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a		
RYSUNEK:	ZBROJENIE PODPORY NR 1 i 3		SKALA 1:25
projektant	mgr inż. Krzysztof Mac upr. 207/87		DATA 12.2009
sprawdzający	mgr inż. Kazimierz Pelc upr. 5/99		RYS. 3
opracowanie	mgr inż. Rafał Ziobro		