

Przedmiar robót

DOM LUDOWY W RYMANIE ZDROJU DESZNIĘ – CZĘŚĆ OSP

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: RYNANÓW ZDRÓJ ul. SZKOLNA Nr.2

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

2. ELEWACJA

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-04-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 dwukrotnie	m2	175,74
2	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19-080510-1630-050	Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową przed zabrudzeniem zaprawą	m2	3,69
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010619-03-050	Odrzymbianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2, przy użyciu szczotek stalowych	m2	87,87
4	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19-080510-1630-050	Wzmocnienie odstającego tynku na podł. murowym wstrzykiwanie mleczka cemen. z wykuc. niezbędnych otwor. i ich zaprawien. o pow. ponad 5 m2, ilość otwor. do 5 szt/m2	m2	35,15
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 21902-1102-040	LISTWA STARTOWA – Docieplenie budynków płytami styropian.-metoda lekka "ATLAS STOPTER". Dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych listwami z PCV cokołowymi	m	17,49
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 21902-01-050	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER", przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub. 1,5 mm	m2	175,74
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 21902-01-050	OŚCIEŻA - Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER", przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub. 2,0 mm	m2	4,50
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170929-03-050	TYNK MOZAIKOWY - COKOLIK - Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT68 o fakturze rustykalnej grubości 2,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	10,49

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-06-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	175,74
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 21902-11-040	Docieplenie budynków płytami styropian.- metoda lekka "ATLAS STOPTER".Dopłata za zastosow. wzmocnień miejsc szczególnie narażonych listwami z PCV cokołowymi	m	87,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-05-050	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. głębokość 20 cm. kategoria gruntu I-II	m2	17,49
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	17,49
13	wg nakładów rzeczowych KNR 00-110321-01-050	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu:40,na podsypce cementowo - piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	17,49
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021604-02-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2	201,03
15	wg nakładów rzeczowych KNR 00-182612-03-050	ANALOGIA - Ruszt drewniany na ściankach,pod boazerie z listew drewnianych,płycin i paneli	m2	17,49
16	wg nakładów rzeczowych KNR 00-182614-01-040	ANALOGIA - Dodatek za montaż profili pomocniczych	m	17,49
17	wg nakładów rzeczowych KNR 00-182614-01-040	Dodatek za montaż profili pomocniczych - narożniki,	m	17,49
18	wg nakładów rzeczowych KNR 00-182613-0301-050	ANALOGIA - Układanie paneli winylowych poziomych typu "Siding" na gotowym ruszcie,montaż paneli (gwoździe aluminiowe) na ścianach,bez docieplania	m2	17,49
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-05-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	17,26