

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	wycena indywidualna	Pokrycie połaci dachu: wykonanie pokrycia dachowego z dociepleniem z płyty styropianowej EPS 100 (FS 20) grubości 10 cm, frezowanej, oklejonej papą podkładową, zamocowanej mechanicznie łącznikami Łino z wkrętem (4,5szt/m2) oraz z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej Vedatect Euroflex PYE PV 250 S 5 z zamontowaniem krawędziaków impregnowanych na krawędziach dachu oraz uzupełnieniem styropianem połaci nad gzymsem	m ²		
		325.28	m ²	325.280	
				RAZEM	325.280
2	wycena indywidualna	Wykonanie obróbek papowych dwuwarstwowych systemowych ścian i kominów z papy termozgrzewalnej podkładowej Vedatect G 200 S 4 i nawierzchniowej Vedatect Euroflex PYE PV 250 S 5 z zagruntowaniem podłoża Emaillitem, umocowaniem górnego brzegu papy listwą metalową powlekana, uszczelnioną silikonem i masą trwaleplastyczną (szerokość w rozwinięciu do 0,40m)	m		
		34.25	m	34.250	
				RAZEM	34.250
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		97.30	m ²	97.300	
				RAZEM	97.300
4	NNRNKB 202 0541-02 + NNRNKB 202 0420-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej RAL 8017 o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, wraz z przygotowaniem podłoża	m ²		
		97.30	m ²	97.300	
				RAZEM	97.300
5	wycena indywidualna	Dostawa i zamontowanie wywiewników cylindrycznych o średnicy 250mm z blachy ocynkowanej grub. 0,8mm z podstawą B-3, rurą z przepustnicą i kratką oraz cokołem docieplonym styropianem	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-02 0409-01	Krokiewki,przepr.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. Analogia. Konstrukcja do zamocowania rynien dachowych	m ³		
		0.14*0.10*35	m ³	0.490	
				RAZEM	0.490
7	KNR 2-02 0410-01	. Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. Analogia. Deska okapowa	m ²		
		35*0.20	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		7.00*2	m	14.000	
		2.50*1	m	2.500	
		5.00*2	m	10.000	
				RAZEM	26.500
9	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
10	NNRNKB 202 0547-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm - montaż denek rynnowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
12	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 110 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Analogia. Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - rewizja o śr. 110 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Analogia. Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - redukcja o śr. 110/160 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki. Wykonanie docieplenia styropianem grubości 5 cm w systemie CERESIT. Wykonanie farba silikonowa z II grupy kolorów. Analogia. Komin	m ²		
		0.60*1.80	m ²	1.080	
		0.60*1.90	m ²	1.140	
				RAZEM	2.220

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	wycena indywidualna	Montaż deflektorów z blachy ocynkowanej na kominach	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000