

1. OPIS TECHNICZNY:

REMONT I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ.

1.1. Podstawa opracowania:

- 1.1.1. Uzgodnienia z panią Dyrektorem GOK-u w Rymanowie.
- 1.1.2. Notatka ze spotkania – marzec 2009.
- 1.1.3. Inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego.
- 1.1.4. Umowa – zlecenie nr

1.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalnej znajdujących się pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. Zakres prac obejmuje: wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Domu Sokoła, remont sanitariatów przy sali tanecznej Domu Kultury, remont sanitariatów w Domu Sokoła, modernizację sali widowisko-kinowej w Domu Sokoła, remont korytarza przed salą kinową w Domu Sokoła.

1.3. Projektowane rozwiązania techniczne:

1.3.1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Przewidziano wymianę całej instalacji c.o. w Domu Sokoła – demontaż starej instalacji, wymiana grzejników, wymiana pieca, wymiana rur grzewczych, montaż automatyki, montaż urządzenia do podgrzewania ciepłej wody.

1.3.2. Remont sanitariatów przy sali tanecznej Domu Kultury.

Ze względu na zły stan techniczny obecnych sanitariatów przewiduje się ich kompleksowy remont polegający na wykonaniu nowej instalacji wod-kan. W łazienkach należy zdemontować istniejące urządzenia sanitarne, skuć istniejące płytki, wykonać nowe izolacje, tynki i okładziny oraz zamontować nową armaturę wod-kan i sanitarną. Przewidziano również wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej.

1.3.3. Remont sanitariatów w Domu Sokoła.

Ze względu na zły stan techniczny obecnych sanitariatów przewiduje się ich kompleksowy remont polegający na wykonaniu nowej instalacji wod-kan. W łazienkach należy zdemontować istniejące urządzenia sanitarne, skuć istniejące płytki, wykonać nowe izolacje, tynki i okładziny oraz zamontować nową armaturę wod-kan i sanitarną. Przewidziano również urządzenie nowej łazienki w pomieszczeniu przylegającym do korytarza przed salą kinową. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej instalacji wod-kan, ułożenie płytek na ścianie i podłodze, oraz montaż urządzeń sanitarnych.

1.3.4. Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Sokoła .

W Sali widowiskowo-kinowej Domu Sokoła przewidziano wymianę podłóg na scenie i sali kinowej, wymianę foteli kinowych, konserwację istniejącej okładziny ściennej drewnianej, a także wymianę okładziny dywanowej ściennej. W całej sali widowiskowo-kinowej projektuje się nową instalację elektryczną. Na scenie przewidziano montaż nowych zasłon-kotar. W korytarzu przed salą widowiskowo-kinową przewidziano urządzenie szatni – lada + wieszaki.

1.3.5. Remont korytarza przed salą kinową w Domu Sokoła.

W korytarzu zaplanowano zerwanie istniejącej posadzki i wykonanie nowej po uprzednim zaizolowaniu. Ściany i sufit należy odmalować. Drzwi prowadzące z korytarza do sali widowiskowo-kinowej projektuje się jako nowe z uchwytnymi antypanicznymi.