

Przedmiar robót

DOM KULTURY I DOM SOKOŁA

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: 38-480 RYMANÓW ul. GRUNWALDZKA nr. 11

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1. INSTALACJA C.O. W DOMU SOKOŁA

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020520-04-090	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0 m2	<i>kpl</i>	30,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310208-01-090	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych 1/2"	<i>kpl</i>	30,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310208-01-090	Montaż głowic termostatycznych grzejnikowych	<i>kpl</i>	30,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310208-04-020	Montaż zaworów powrotnych prostych lub kątowych. średnica nominalna armatury 20 mm	<i>szt</i>	30,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310205-01-020	Montaż na ścianach grzejników PURMO 600/2000	<i>szt</i>	2,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310205-01-020	Montaż na ścianach grzejników PURMO 600/2600	<i>szt</i>	10,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310205-01-020	Montaż na ścianach grzejników PURMO 600/1200	<i>szt</i>	1,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310205-01-020	Montaż na ścianach grzejników PURMO 600/500	<i>szt</i>	2,00

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310205-01-020	Montaż na ścianach grzejników PURMO 600/400	<i>szt</i>	1,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310205-01-020	Montaż na ścianach grzejników PURMO 600/700	<i>szt</i>	1,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310205-01-020	Montaż na ścianach grzejników PURMO 600/1100	<i>szt</i>	1,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310205-01-020	Montaż na ścianach grzejników PURMO 600/900	<i>szt</i>	8,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310205-01-020	Montaż na ścianach grzejników omega 530/690	<i>szt</i>	4,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150404-01-020	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych /nakłady na 1 urządzenie/ - regulacja grzejników	<i>szt</i>	30,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150503-01-020	Kocioł C.O. GAZOWY	<i>szt</i>	1,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150121-03-090	Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 300 dm ³	<i>kpl</i>	1,00
17	wg nakładów rzeczowych (AW) AW0	armatura zabezpieczająca do podgrzewacza pojemnościowego	<i>szt</i>	1,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310204-04-020	Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u.	<i>szt</i>	4,00
19	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-150405-07-040	Rurociągi miedziane , kształtki, uchwyty, otuliny	<i>m</i>	1,00

2. REMONT SANITARIATÓW PRZY SALI TANECZNEJ DOMU KULTURY

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	<i>m2</i>	59,75
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010426-02-050	Rozebranie obicia ścian deskami na styk nieotynkowanymi - demontaż boazerii w korytarzu	<i>m2</i>	14,18
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010713-0101-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet	<i>m2</i>	14,30
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010713-0401-050	Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą	<i>m2</i>	18,63
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	<i>m2</i>	19,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej	<i>m2</i>	19,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010211-03-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	<i>m2</i>	78,70
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	<i>szt</i>	12,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	<i>szt</i>	4,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-01-090	Demontaż pisuaru	<i>kpl</i>	2,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-06-090	Demontaż umywalki	<i>kpl</i>	4,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-08-090	Demontaż ustępu z miską fajansową	<i>kpl</i>	6,00

1	2	3	4	5
32	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020114-02-040	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm	<i>m</i>	23,20
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020616-02-050	Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho. Dwie warstwy.	<i>m2</i>	19,00
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-02-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, na zaprawie, poziome na wierzchu konstrukcji.	<i>m2</i>	19,00
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.	<i>m2</i>	19,00
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.	<i>m2</i>	37,00
37	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021111-03-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	<i>m2</i>	19,00
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010715-0201-050	Tynki wewnętrzne kat.ii/wap.suchogasz./wykonane ręcznie, podłóże z cegły, pustaków ceram.gazo- i pianobet. na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	<i>m2</i>	74,00
39	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-08-040	ANALOGIA-Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	<i>m</i>	100,00
40	wg nakładów rzeczowych KNR 20601-05-050	ANALOGIA:GRUNTOWANIE UNI-GRUNT Jednowarstwowe izolacje powierzchni pionowych, przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem smołowym z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	<i>m2</i>	93,60
41	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą	<i>m2</i>	93,60
42	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02-U0842-02-040	Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	<i>m</i>	150,00
43	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	<i>szt</i>	6,00

1	2	3	4	5
44	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021016-02-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrzzlokalowych FD7,2-razy malowane na budowiefarbą ftal.d/grunt.i nawierz./B.I.8/96/	<i>szt</i>	9,00
45	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnętrzzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/	<i>m2</i>	14,28
46	wg nakładów rzeczowych KNNR 21401-05-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania	<i>m2</i>	19,00
47	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021513-04-040	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi,rur o średnicy do 300 mm.	<i>m</i>	45,00
48	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310107-01-020	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do baterii - umywalki	<i>szt</i>	4,00
49	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310107-05-020	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do płuczek ustępowych elastyczne gumowe w oplocie stalowym - pisuar + wc	<i>szt</i>	8,00
50	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310101-02-040	Rurociągi z polibutylenu pb o średnicy nominalnej 22 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych	<i>m</i>	50,00
51	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150114-01-020	Zawory czerpalne wypływowe mosiężne,ze złączka do węża,o średnicy nominalnej 15 mm	<i>szt</i>	4,00
52	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310101-02-040	Rurociągi z polibutylenu pb o średnicy nominalnej 22 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych - ciepła woda	<i>m</i>	45,00
53	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310113-11-040	Otuliny termoizolacyjne o grubości 20 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. średnica nominalna rurociągu 22mm	<i>m</i>	45,00
54	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310111-02-020	Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm montowane na obrzeżu umywalki	<i>szt</i>	4,00
55	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150121-01-090	Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm3	<i>kpl</i>	3,00

1	2	3	4	5
56	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150221-02-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne)	<i>szt</i>	4,00
57	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	<i>kpl</i>	6,00
58	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150225-02-090	Pisuar z zaworem spłukującym	<i>kpl</i>	2,00
59	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm	<i>m</i>	35,00
60	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm	<i>m</i>	30,00
61	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm	<i>szt</i>	6,00
62	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-05-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm	<i>szt</i>	6,00
63	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010208-04-020	Przebicie otworów o grubości 40 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m ²	<i>szt</i>	15,00
64	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010210-07-040	Wykucie bruzd pochyłych o przekroju do 0,023 m ² w elementach z betonu żwirowego	<i>m</i>	35,00
65	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150209-04-020	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 50 mm	<i>szt</i>	10,00
66	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-0301-050	Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m ² obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia	<i>m²</i>	2,40

3. REMONT SANITARIATÓW W DOMU SOKOŁA

1	2	3	4	5
67	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010713-0401-050	Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą	<i>m2</i>	<i>10,68</i>
68	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	<i>m2</i>	<i>10,68</i>
69	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej	<i>m2</i>	<i>10,68</i>
70	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010211-03-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	<i>m2</i>	<i>10,68</i>
71	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	<i>szt</i>	<i>3,00</i>
72	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	<i>szt</i>	<i>2,00</i>
73	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020114-02-040	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm	<i>m</i>	<i>6,20</i>
74	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020616-02-050	Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho. Dwie warstwy.	<i>m2</i>	<i>10,68</i>
75	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-02-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, na zaprawie, poziome na wierzchu konstrukcji.	<i>m2</i>	<i>10,68</i>
76	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.	<i>m2</i>	<i>10,68</i>
77	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.	<i>m2</i>	<i>10,68</i>
78	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021111-03-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	<i>m2</i>	<i>10,68</i>

1	2	3	4	5
79	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-08-040	ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	<i>m</i>	60,00
80	wg nakładów rzeczowych KNNR 20601-05-050	ANALOGIA:GRUNTOWANIE UNI-GRUNT Jednowarstwowe izolacje powierzchni pionowych,przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem smołowym z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym	<i>m2</i>	55,47
81	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą	<i>m2</i>	55,50
82	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 U0842-02-040	Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	<i>m</i>	73,50
83	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	<i>szt</i>	4,00
84	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021016-02-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrzlokalowych FD7,2-razy malowane na budowiefarbą ftal.d/grunt.i nawierz./B.I.8/96/	<i>szt</i>	3,00
85	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnętrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/	<i>m2</i>	5,88
86	wg nakładów rzeczowych KNNR 21401-05-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania	<i>m2</i>	10,68
87	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021513-04-040	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi,rur o średnicy do 300 mm.	<i>m</i>	30,00
88	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310107-01-020	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do baterii - umywalki	<i>szt</i>	3,00
89	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310107-05-020	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do płuczek ustępowych elastyczne gumowe w oplocie stalowym - ustęp	<i>szt</i>	3,00
90	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310101-02-040	Rurociągi z polibutylenu pb o średnicy nominalnej 22 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych	<i>m</i>	33,58

1	2	3	4	5
91	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150114-01-020	Zawory czerpalne wypływowe mosiężne, ze złączka do węża, o średnicy nominalnej 15 mm	<i>szt</i>	3,00
92	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310101-02-040	Rurociągi z polibutyleny pb o średnicy nominalnej 22 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych - ciepła woda	<i>m</i>	33,50
93	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310113-11-040	Otuliny termoizolacyjne o grubości 20 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. średnica nominalna rurociągu 22mm	<i>m</i>	33,50
94	wg nakładów rzeczowych KNR 00-310111-02-020	Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm montowane na obrzeżu umywalki	<i>szt</i>	3,00
95	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150121-01-090	Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm ³	<i>kpl</i>	3,00
96	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150221-02-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne)	<i>szt</i>	3,00
97	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	<i>kpl</i>	3,00
98	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm	<i>m</i>	17,26
99	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm	<i>m</i>	15,00
100	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm	<i>szt</i>	3,00
101	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-05-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm	<i>szt</i>	3,00
102	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010208-04-020	Przebicie otworów o grubości 40 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m ²	<i>szt</i>	10,00

1	2	3	4	5
103	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010210-07-040	Wykucie bruzd pochyłych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu żwirowego	<i>m</i>	12,00
104	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150209-04-020	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 50 mm	<i>szt</i>	10,00

4. MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ W DOMU SOKOŁA

1	2	3	4	5
105	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010428-01-050	Rozebranie podłóg ślepych	<i>m2</i>	335,00
106	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010820-03-050	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	<i>m2</i>	335,00
107	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-0202-050	Posadzka z wykładziny tekstylnej specjalistyczna o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych - analogia	<i>m2</i>	225,00
108	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010409-02-050	Montaż na scenie desek z twardego drewna o grubości 32 mm	<i>m2</i>	110,00
109	wg nakładów rzeczowych PKZ 19-120004-1060-050	Czyszczenie boazerii ściiennej	<i>m2</i>	100,00
110	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021036-09-040	Chemiczne czyszczenie boazerii - analogia.	<i>m</i>	100,00
111	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021036-09-040	Dwukrotne lakierowanie boazerii	<i>m</i>	100,00
112	wg nakładów rzeczowych Wacetob 4-011205-01-050	Zerwanie starej tkaniny w sali widowiskowo - kinowej - analogia	<i>m2</i>	350,00

1	2	3	4	5
113	wg nakładów rzeczowych Wacetob 4-011205-04-050	Montaż nowej tkaniny ściiennej w sali widowiskowo - kinowej - analogia	<i>m2</i>	350,00
114	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011306-01-020	Demontaż krzeseł w sali widowiskowo - kinowej - analogia	<i>szt</i>	240,00
115	wg nakładów rzeczowych (AW) AW0	Montaż krzeseł w sali widowiskowo - kinowej	<i>szt</i>	240,00
116	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) - strop i front sceny	<i>m2</i>	200,00
117	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów trop i front sceny	<i>m2</i>	200,00
118	wg nakładów rzeczowych KNKRB-21506-03-050	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysokości do 9 m	<i>m2</i>	350,00
119	wg nakładów rzeczowych (AW) AW0	Lada do szatni	<i>szt</i>	1,00
120	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021219-06-020	Wieszaki szatniowe stalowe,obrotowe (bez numerków),umocowane w ścianach.	<i>szt</i>	7,00
121	wg nakładów rzeczowych (AW) AW0	Instalacja elektryczna	<i>kpl</i>	1,00
122	wg nakładów rzeczowych (AW) AW0	Montaż kotar na scenie	<i>m2</i>	330,00

5. REMONT KORYTARZA PRZED SALĄ KINOWĄ W DOMU SOKOŁA

1	2	3	4	5
123	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010432-03-050	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	<i>m2</i>	7,83
124	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021015-02-040	Ościeżnice drewniane wewnętrzne	<i>m</i>	13,70

1	2	3	4	5
125	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021015-08-050	Skrzydła drzwiowe wewn.	<i>m2</i>	7,83
126	wg nakładów rzeczowych (AW) AW0	Montaż uchwytych antypanicznych do drzwi sali widowiskowo - kinowej	<i>szt</i>	4,00
127	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej	<i>m2</i>	50,91
128	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020616-02-050	Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho. Dwie warstwy.	<i>m2</i>	50,91
129	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-02-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych,na zaprawie,poziome na wierzchu konstrukcji.	<i>m2</i>	50,91
130	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko.	<i>m2</i>	50,91
131	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.	<i>m2</i>	50,91
132	wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021111-03-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	<i>m2</i>	50,91

