


INWESTPROJEKT KROSNO

38-400 KROSNO  
ul. Krakowska 13Edytor inż. Bogusław Kozioł  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Holl 2/1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.500 m, Wysokość montażu: 3.500 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.67

Wartości Lux, Skala 1:57

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	306	158	393	0.515
Podłoga	20	246	164	289	0.667
Sufit	70	43	32	52	0.738
Ściany (4)	50	109	33	235	/

**Płaszczyzna pracy:**Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 32 Punkty  
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	2	Plexiform Swiatlo System TORINO 4x36W PAR (1.000)	13400	180.8
W sumie:			26800	361.6

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $12.73 \text{ W/m}^2 = 4.15 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $28.41 \text{ m}^2$ )