


INWESTPROJEKT KROSNO

38-400 KROSNO
ul. Krakowska 13Edytor inż. Bogusław Kozioł
Telefon
faks
e-Mail

Biuro 1/12 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.260 m, Wysokość montażu: 3.260 m,
Współczynnik konserwacji: 0.67

Wartości Lux, Skala 1:66

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 503 | 365 | 555 | 0.727 |
| Podłoga | 20 | 351 | 259 | 409 | 0.737 |
| Sufit | 70 | 59 | 35 | 69 | 0.591 |
| Ściany (4) | 50 | 150 | 45 | 322 | / |

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.500 m**UGR**Lewa ściana 16
Dolna ściana 15
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

W poprzek

do osi oświetlenia

Wykaz opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ [lm] | P [W] |
|----------|-------|---|-------------|-------|
| 1 | 2 | Plexiform Swiatlo System TORINO 4x36W PAR (1.000) | 13400 | 180.8 |
| W sumie: | | | 26800 | 361.6 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $18.11 \text{ W/m}^2 = 3.60 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 19.97 m^2)