


INWESTPROJEKT KROSNO

38-400 KROSNO
ul. Krakowska 13Edytor inż. Bogusław Kozioł
Telefon
faks
e-Mail**Pomieszczenie 1/9/ 1/10 / Podsumowanie**Wysokość pomieszczenia: 3.260 m, Wysokość montażu: 3.260 m,
Współczynnik konserwacji: 0.67

Wartości Lux, Skala 1:173

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	469	154	829	0.328
Podłoga	20	358	137	588	0.384
Sufit	70	58	40	90	0.700
Ściany (8)	50	130	38	314	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.500 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	5	Plexiform Swiatlo System TORINO 2x58W PAR (1.000)	10400	140.0
W sumie:			52000	700.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $13.73 \text{ W/m}^2 = 2.93 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 50.99 m^2)