


INWESTPROJEKT KROSNO

38-400 KROSNO  
ul. Krakowska 13Edytor inż. Bogusław Kozioł  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Sala wielofunkcyjna 1/26 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.260 m, Wysokość montażu: 3.260 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.67

Wartości Lux, Skala 1:83

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	631	354	921	0.561
Podłoga	20	559	314	763	0.561
Sufit	70	96	66	118	0.688
Ściany (4)	50	234	74	450	/

**Płaszczyzna pracy:**Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 32 Punkty  
Margines: 0.000 m**UGR**Lewa ściana 15  
Dolna ściana 15  
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

W poprzek

do osi oświetlenia

**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	8	Plexiform Swiatlo System TORINO 4x36W PAR (1.000)	13400	180.8
W sumie:			107200	1446.4

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $24.52 \text{ W/m}^2 = 3.89 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $58.99 \text{ m}^2$ )