

UWAGI:

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie;
- romieszczenie belek i płyt stropowych domniemane (brak odkrywek) przed przystąpieniem do wycinania otworów w stropie wykonać odkrywki;
- na elementy żelbetowe stosować beton B-25 oraz stal zbrojeniową BSt500S;
- na elementy stalowe stosować stal S 235 JR;
- wszystkie elementy stalowe malować jednokrotnie farbą podkładową i dwukrotnie farbą nawierzchniową

inwestprojekt
Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32

OBIEKT:	Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju z przeznaczeniem na budynek usługowo - handlowy		SKALA 1:100
ADRES BUD.:	Rymanów Zdrój, dz. nr ewid. 62, 63, 64		RYS. NR:
INWESTOR:	**GMINA RYMANÓW ul. Mitkowskiego 14A, 38- 480 Rymanów**		**4/K.**
TYTUŁ RYS.:	**PROJEKT ZMIENIONY- RZUT PIĘTRA**		09. 2011
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT	mgr inż. Tadeusz Prejsnar	UAN-2A-8346-87/84	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ewa Mizgalska	UAN-2-8346-214/87	
ASYSTENT PROJ.	mgr inż. Radosław Zubel		