Zestawienie montażowe oświetlenia przy ul. Słonecznej w m-ci Sieniawa zasilanej z linii napowietrznej słup nr 20/615/2.

tab. nr 1

L.p.	Nazwa materiału	Jm.	Numer stanowiska															
			34/607/1	"SO"	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	Razem
1.	Oprawa OUS-150	kpl.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
2.	Słup S-100SRw/4 z wys. Łukowym 1,5 m	szt.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
3.	Fundament F-150/200	szt.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
4.	Kabel YAKY 4x 35mm2	m.		51	25	55	55	55	55	55	57	50	58	55	58	55	42	726
5.	Płaskownik Fe/Zn 25x4 mm	m.			25		55		55		57		58		58		42	350
6.	Folia niebieska	m.		34	20	50	50	50	50	50	52	45	53	50	53	50	37	644
7.	Przewód YDY 3x 2,5 mm2	m.			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	156
8.	Złącze IZK	szt.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
9.	Bezp. top. Wt-6A	szt.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
10.	Rura DVK 75	m.		9		12	11	7	9	15	14	3	20	8	11	5	8	132
11.	Rura BE 50	m.	3															3
12.	Uchwyt rury fi 50	szt.	3															3
13.	Uchwyt kabla	szt.	4															4
14.	Zacisk ZO/A 10/50	szt.	4															4
15.	Piasek	m3																40
16.	Szafa "SO" wyk. wg rys. nr 3	kpl.	1															1
17.	Ogranicznik przep. SE 30.166	szt.	3															3
18.																		
19.																		

mgr inż. Bogusław Kubit
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 61/98

STAROSTWO POWIATOWE w Krośnie 38-400 KROSNO