IDW. 341/4/2009

Opis

Zabudowac 13 szt.latarń oświetleniowych typu S-100SRw/4 z oprawami OUS-150 . Latarnie zasilić kablem YAKY 4 x 35 mm2 o długości 726 m z istniejącego słupa linii nN nr 20/615/2 poprzez szafę SO.

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 KNNR 5/701/3	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	207		m3
0.002 KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	512	2,00	m
0.003 KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm	132		m
0.004 KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0·kg/m	160		m
0.005 KNNR 5/702/3	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	207		m3
0.006 KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg	13		szt
0.007 KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0·kg/m, przykrycie folią	566		m
0.008 KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	13		szt
0.009 KNNR 5/1003/4 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 12·m	13		kpl
0.010 KNNR 5/1303/3	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar
0.011 KNNR 5/1303/4	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny	16		pomiar
0.012 KNNR 5/726/10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50·mm2	1	27,0	szt
0.013 KNNR 5/717/2 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0·kg/m	7		m
0.014 KNNR 5/717/6 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0·kg/m	3		m
0.015 KNNR 5/902/7	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN, odgromnik	3		szt
0.016 KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym	1		szt
0.017 KNNR 5/907/6	Układanie uziomów w rowach kablowych	350		m
0.018	Kabel YAKY 4x35 mm2	726		m