

Inwestor: Gmina Rymanów , 38-480 Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a

Uproszczona dokumentacja techniczna
wykonania robót budowlanych
polegających na REMONCIE FRAGMENTARYCZNYM istniejącej drogi gminnej

Zamierzenie budowlane:

Zadanie :

Remont fragmentaryczny istniejącej drogi gminnej ul. Parkowej w Rymanowie Zdroju w ramach bieżącego utrzymania dróg.

1. Opis techniczny - uproszczony.

1.1. Zamierzenie budowlane.

Remont fragmentaryczny (wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych utrzymaniowych polegających na odtworzeniu parametrów stanu pierwotnego poprzez wykonanie bieżącej konserwacji i naprawy, nie dopuszcza się stosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; **w ramach bieżącego utrzymania dróg przez zarządcę**) istniejącego obiektu budowlanego (drogi) nie wpisanego do rejestru zabytków w granicach istniejącej nawierzchni.

1.2. Charakterystyczne parametry:

- 1.2.1. Przybliżona sumaryczna powierzchnia - 2.318 m²,
- 1.2.2. Przybliżona długość - 476 mb
- 1.2.3. Szerokość jezdni - zachowanie istniejącej,
- 1.2.4. Przekrój poprzeczny jezdni - zachowanie istniejącego przekroju,
- 1.2.5. Przekrój podłużny/niweleta drogi - zachowanie istniejącego spadku,

1.3. Sposób wykonania robót.

- Planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę drogową,
- Roboty będą prowadzone "pod ruchem" (niewielkim).
- Inwestor zamierza zapewnić nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane,
- **Zalecana tymczasowa robocza organizacja ruchu.**

1.4. Zakres robót:

- ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w gminnym pasie drogowym (po wcześniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawcę robót drogowych wykona ZGK Rymanów ul. Osiedle 40),

- wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym,
- poprawa nawierzchni w zakresie mineralno-bitumicznym po wytyczonej płynnej niwelecie drogi:

a) oczyszczenie i skropienie przed warstwą profilową/wyrównawczą,

b) warstwa profilowa/wyrównawcza – o grubości średniej 2,00 cm,

c) warstwa ścierna – o grubości 3,00 cm