

Inwestor: Gmina Rymanów , 38-480 Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a

**Uproszczona dokumentacja techniczna**  
**do zgłoszenia wykonania robót budowlanych**  
**polegających na przebudowie istniejącej drogi gminnej/wewnętrznej**  
wg. art. 29 ust. 2 pkt 12 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2  
Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.)

1.1. Zamierzenie budowlane:

**Zadanie nr 3\_V :**

**Przebudowa** (wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego) **gminnej drogi dojazdowej - w m. Sieniawa na działce o nr ewid. gr. 1216 - w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego - po istniejącej i skorygowanej niwelecie drogi w granicach pasa drogowego.**

1.2. Charakterystyczne parametry:

1.2.1. Długość (jezdni) - 80,00 mb

1.2.2. Szerokość jezdni - 2,75 m

1.2.3. Przekrój poprzeczny jezdni - zachowanie istniejącego przekroju dwustronnego (daszkowego) o spadku ~ 2 % na odcinkach prostych a o spadku jednostronnym ~ 3 % na łukach kołowych.

1.2.4. Przekrój podłużny/niweleta drogi – korekta istniejącej trasy niwelety celem zachowania płynności jezdni.

1.2.5. Wody opadowe (deszczowe) z jezdni drogi odprowadzane (spływają z jezdni drogi) naturalnie/topograficznie wzdłuż niwelety drogi w granicach pasa drogowego.

1.3. Sposób wykonania robót.

- Planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę drogową,
- Roboty nie będą prowadzone "pod ruchem",
- Inwestor zamierza zapewnić nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4. Zakres robót:

- roboty pomiarowe – wytyczenie płynności trasy niwelety,
- ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w gminnym pasie drogowym (po wcześniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawcę robót drogowych wykona ZGK Rymanów ul. Osiedle 40),
- miejscowe w istniejącym pasie drogowym korytowanie celem uzyskania korekty a w efekcie płynności trasy niwelety drogi dojazdowej,
- gruz lub materiał ziemny z uporządkowanego pasa drogowego wykonawca odwiezie w miejsce wyznaczone przez inwestora lub sołtysa wsi,
- profilowanie i zagęszczenie istniejącej konstrukcji,
- uzupełnienie podbudowy kruszywem kamiennym naturalnym,
- wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym sortowanym łamanym,
- poprawa nawierzchni w zakresie mineralno-bitumicznym po wytyczonej płynnej niwelecie drogi:
  - a) oczyszczenie i skropienie,
  - b) warstwa profilowa/wyrównawcza – o grubości średniej 3,00 cm,
  - c) warstwa ścieralna – o grubości 3,00 cm,