

KOSZTORYS "ŚLEPY"

2- Remont drogi na dz. nr ewid. 894 w Króliku Polskim w km 0+700 - 1+700 ; 1000 mb x 3,00 m

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	KNR 02-31-0102-0100	Odmulenie istniejących rowów przydrożnych - do 20 cm głębokości. (przedmiar: 1000,00 mb x ~ 0,50 m)	m2	500,00		
2	KNR 02-31-1510-0500	Transport urobku z oczyszczanych rowów pojazdami samowyladowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym. (przedmiar: 500,00 m2 x 0,20 m) x ~ 2	t	200,00		
3	KNR 02-31-0102-0100	Częściowe wykonanie koryta jezdni/rozbiórka istniejącej zniszczonej konstrukcji drogi - średnio 10 cm głębokości koryta/rozbiórki. (przedmiar: 1000,00 mb x 3,20 m)	m2	3 200,00		
4	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. (przedmiar: 1000,00 mb x 3,20 m)	m2	3 200,00		
5	KNR 02-31-1510-0500	Transport urobku z korytowania/rozbiórki pojazdami samowyladowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym. (przedmiar: 3200,00 m2 x 0,10 m x ~ 2)	t	640,00		
6	KNR 02-31-0114-0100	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm. (przedmiar: 1000,00 mb x 3,15 m)	m2	3 150,00		
7	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym (tłuczeń + kliniec + mieszanka 0-31,5) z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 20,5 cm. (przedmiar: 1000,00 mb x 3,00 m x ~ 0,205 m)	m3	615,00		
				RAZEM netto (zł)		
				VAT - 23% (zł)		
				RAZEM brutto (zł)		