

KOSZTORYS OFERTOWY							
BUDOWA PARKINGU NA ULICY GRUNWALDZKIEJ W RYMANOWIE							
L.p.	Podstawa	Nr poz. cen.	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
	01.01.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	01.01.01	12	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym	ha	0,15		
	01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu lub darniny				
2	01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15cm	m2	233		
	01.02.03		Wyburzenie obiektów budowlanych				
	01.02.04	10	Rozbiórki podbudów				
3	01.02.04	11	Rozebranie podbudowy z kruszywa na gr. 25cm	m2	3,8		
	01.02.04	20	Rozbiórki nawierzchni drogowych				
4	01.02.04	22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m2	3,8		
	01.02.04	40	Rozbiórki elementów betonowych lub kamiennych				
5	01.02.04	41	Rozebranie krawężników betonowych	m	38		
6	01.02.04	46	Rozbiórka istniejących studni rewizyjnych.	szt	1		
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
SST CPV	02.00.00 45112000-5		ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
	02.01.01	10	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V				
7	02.01.01	14	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odciek na odległość 6-15km	m3	62		
8	02.01.01	24	Wykonanie wykopów ręcznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odciek na odległość 6-15km	m3	6,9		
	02.03.01	10	Wykonanie nasypów				
9	02.03.01	11	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu	m3	2,6		
Razem ROBOTY ZIEMNE							
SST CPV	03.00.00 45231000-5		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych				
	03.01.03		Czyszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej				
10	03.01.03	21	Czyszczenie studzienek i krat ściekowych	szt.	1		
	03.01.03		Czyszczenie elementów ścieków i kolektorów				
11	03.01.03	32	Czyszczenie kolektorów ściekowych	m	25		
	03.02.01		Kanalizacja deszczowa				
12	03.02.01	16	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy od 30cm do 40cm	m	54		
13	03.02.01	23	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm	m	6		
14	03.02.01	31	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m	szt.	2		
15	03.02.01	41	Wykonanie studzienek ściekowych Ø500mm z osadnikiem	szt.	1		
Razem ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO							
SST CPV	04.00.00 45233000-9		PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	04.01.01	30	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie				
16	04.01.01	31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2	180		
	04.03.01		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
17	04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	182		
	04.04.01	10	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna				
18	04.04.01	11	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy 15 cm	m2	180		
	04.04.02	20	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna				
19	04.04.02	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm	m2	182		
Razem PODBUDOWY							
SST CPV	05.00.00 45233000-9		NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	05.03.05	10	Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, wzmacniająca				
20	05.03.05	18	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa wiążąca gr. w-wy 6 cm	m2	184		
	05.03.05	20	Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna				
21	05.03.05	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm	m2	184		
Razem NAWIERZCHNIE							
SST CPV	06.00.00 45233000-9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	06.01.01	20	Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem				
22	06.01.01	22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m2	50		
Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							

BUDOWA PARKINGU NA ULICY GRUNWALDZKIEJ W RYMANOWIE							
L.p.	Podstawa	Nr poz. cen.	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)
SST CPV	08.00.00 45233000-9		ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonwania nawierzchni autostrad, dróg				
	08.01.01	10	Krawężniki betonowe				
23	08.01.01	15	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x25cm na ławie betonowej	m	48		
24	08.05.01	22	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej	m	37,4		
			Razem ELEMENTY ULIC				
SST CPV	10.00.00.00. 45233000-9		INNE ROBOTY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonwania nawierzchni autostrad, dróg				
25	10.09.01	11	Wykonanie rur ochronnych typu Arot	m	20		
			Razem INNE ROBOTY				
			Wartość robót NETTO				
			VAT				
			Cena kosztorysowa BRUTTO				

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie brutto

.....

.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(upetnomocniony przedstawiciel)

|