

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARTER			
1.1		ROBOTY REMONTOWE			
d.1.1	1 KNR 2-02 0120-02 0120-09	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. <pom 1/9 a 1/8>(2,84+0,12+1,01+2,79)*(2,97)-0,9*2,0 <pom 1/5>(0,18+0,8)*2,97-0,7*2,05 <pom 1/2, 1/3/ 1/4>(4,11+3,0+0,12+3,66+0,12+0,66)*2,97-0,9*2,05*2	m ² m ² m ²	 18,277 1,476 30,970	
				RAZEM	50,723
d.1.1	2 KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.1*2	m ² m ²	 101,446	
				RAZEM	101,446
d.1.1	3 KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <pom 1/8 do 1/10>0,9*2,0 <pom 1/4 do 1/5>0,9*2,0	m ² m ² m ²	 1,800 1,800	
				RAZEM	3,600
d.1.1	4 KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami <zamiana drzwi na okno>(1,48*2,15*0,43-1,49*1,7*0,43) <pom 1/13>0,97*2,1*0,43	m ³ m ³ m ³	 0,279 0,876	
				RAZEM	1,155
d.1.1	5 KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.3*2 poz.4/0,43*2	m ² m ² m ²	 7,200 5,372	
				RAZEM	12,572
d.1.1	6 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.2+poz.5	m ² m ²	 114,018	
				RAZEM	114,018
d.1.1	7 KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.6	m ² m ²	 114,018	
				RAZEM	114,018
d.1.1	8 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <POM 1/8>13,04 <POM 1/2>13,73 <POM 1/4>12,33 <POM 1/3>11,58 <POM 1/1>4,24	m ² m ² m ² m ² m ²	 13,040 13,730 12,330 11,580 4,240	
				RAZEM	54,920
d.1.1	9 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.8	m ² m ²	 54,920	
				RAZEM	54,920
d.1.1	10 KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <pom 1/5>(0,18+0,8)*2,97*0,12-0,7*2,0*0,12 <pom 1/2, 1/3, 1/4>(0,41+0,98+2,13+0,87)*2,97*0,15-0,98*2,05*0,15+(2,51)*2,97*0,2+(0,16+0,89)*0,24*2,97+(1,1+0,16+0,89)*2,97*0,16-0,7*2,05*0,16+(1,06+1,48)*2,97*0,24-1,48*2,15*0,24	m ³ m ³ m ³	 0,181 5,733	
				RAZEM	5,914
d.1.1	11 KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych <do pom 1/8 drzwi zewn>(1,48)*2,8*0,44 -1,0*1,7*0,44<istniejące okno> <pom 1/8 do pom. 1/6>1,5*(2,05+0,15)*0,44 -0,89*2,05*0,44 <do pom 1/10>(0,8*2,0)*0,12 <pom 1/13 do pom. 1/2>1,0*(2,05+0,15)*0,44 <do pom 1/1 drzwi zewn>(1,5)*2,75*0,44 -1,49*1,7*0,44<istniejące okno>	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1,823 -0,748 1,452 -0,803 0,192 0,968 1,815 -1,115	
				RAZEM	3,584
d.1.1	12 KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km poz.10+poz.11	m ³ m ³	 9,498	
				RAZEM	9,498
d.1.1	13	Utylizacja gruzu - cena jednostkowych stawek opłat za umieszczenie odpadów z budowy na składowisku wg Katalogu cen jednostkowych BISTYP poz.12	m ³ m ³	 9,498	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9,498
14	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.1.1	0708-03	<POM 1/1>1,5+2*2,75	m	7,000	
		<POM 1/8>1,48+2*2,8	m	7,080	
		<POM 1/6>1,52*2,97	m	4,514	
				RAZEM	18,594
15	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1	0811-07	<WG INWENTARYZACJI>			
		<POM 1/1>1,37	m ²	1,370	
				RAZEM	1,370
16	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1.1	0816-06	<WG INWENTARYZACJI>			
		<POM 1/21>7,42	m ²	7,420	
		<POM 1/13 miejsce wydzielonego korytarza pom nowe nr 1/8>13,04	m ²	13,040	
				RAZEM	20,460
17	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż	m ²		
d.1.1	202 1136-01	analiza indywidualna			
		<WG INWENTARYZACJI>			
		<pom 1/2>21,34	m ²	21,340	
		<POM 1/20>11,49	m ²	11,490	
		<POM 1/4>5,54	m ²	5,540	
				RAZEM	38,370
18	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1.1	0504-01	<WG INWENTARYZACJI>			
		<POM 1/1>1,37	m ²	1,370	
		<POM 1/21>7,42	m ²	7,420	
		<pom 1/2>21,34	m ²	21,340	
		<POM 1/20>11,49	m ²	11,490	
		<POM 1/4>5,54	m ²	5,540	
				RAZEM	47,160
19	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1.1	1106-02	poz.18	m ²	47,160	
				RAZEM	47,160
19'	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
d.1.1	1106-03	Krotność = 2,5			
	1106-07	poz.18	m ²	47,160	
				RAZEM	47,160
20	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.1	202 1136-01				
		<pom 1/3>11,58	m ²	11,580	
		<pom 1/4>12,33	m ²	12,330	
				RAZEM	23,910
21	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m ²		
d.1.1	1118-03 z.sz. 5.3.a	<pom 1/2>13,73	m ²	13,730	
		<pom 1/1>4,24	m ²	4,240	
		<POM 1/4>6,21	m ²	6,210	
		<POM 1/8>13,04	m ²	13,040	
				RAZEM	37,220
22	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m		
d.1.1	1119-02 z.sz. 5.3.a	<pom 1/2>2,5+3,11+0,12+0,44+0,12+0,62+4,11-1,0-0,9	m	9,120	
		<pom 1/1>2*2,1+2,0-1,5	m	4,700	
		<POM 1/4>1,05+0,97+1,68+0,7+0,8+0,18+0,7+0,12+0,28+0,6+0,96+0,88+0,9-0,9-1,5-0,7	m	6,720	
		<POM 1/8>3,23-1,48+1,67+1,01+2,84+0,43+0,43+1,89+0,82+0,25+0,6+2,67+0,12	m	14,480	
				RAZEM	35,020
23	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.1	202 1130-02	poz.20+poz.21	m ²	61,130	
				RAZEM	61,130

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.1.1	KNR 4-01 0813-17	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm w cokoli- kach - pierwsza. uzupełnienie płytek po demontażu drzwi w pom 1/7 pod schodami 4	płyt. płyt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.1.1	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji z profili CD 60 ULTRASTIL mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (syste- my 3.21.10, 3.21.15, 3.25.00) (2,67+0,6+0,12+0,25+0,82+1,89)*2,97-0,8*2,0	m ² m ²	 17,260	
				RAZEM	17,260
26 d.1.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip- sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.25	m ² m ²	 17,260	
				RAZEM	17,260
1.2		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
27 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <do pom. 1/16 - 0,9*2,05>1 <do pom. 1/K2 pod schodami 0,7*2,05>1 <do pom. 1/7>1 <do pom. 1/10>1	szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	4,000
28 d.1.2	KNR 2-02 1019-08 analiza indy- widualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykoń- czone - demontaż skrzydeł drzwiowych <do pom. 1/16>1,0*2,05 <do pom. 1/K2 pod schodami>0,8*2,05 <do pom. 1/7>0,7*2,0 <do pom. 1/10>0,8*2,05	m ² m ² m ² m ²	 2,050 1,640 1,400 1,640	
				RAZEM	6,730
29 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-05 analiza indy- widualna	Ścianki aluminiowe - demontaż skrzydeł drzwiowych <do pom. 1/1 wg inwentaryzacji>1,48*2,15*2	m ² m ²	 6,364	
				RAZEM	6,364
30 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1. 6 m2 fabrycznie wykończone drzwi drewniane D1* EI 30 <do pom. 1/16>1,0*2,05 <do pom. 1/9>1,0*2,05	m ² m ² m ²	 2,050 2,050	
				RAZEM	4,100
31 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1. 6 m2 fabrycznie wykończone drzwi drewniane D1 <do pom. 1/3>1,0*2,05 <do pom. 1/4>1,0*2,05 <do pom. 1/13>1,0*2,05	m ² m ² m ² m ²	 2,050 2,050 2,050	
				RAZEM	6,150
32 d.1.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone drzwi drewniane D3* EI30 <do pom. 1/K2 pod schodami>0,8*2,05	m ² m ²	 1,640	
				RAZEM	1,640
33 d.1.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone drzwi drewniane D3 <do pom. 1/5>0,7*2,05	m ² m ²	 1,435	
				RAZEM	1,435
34 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1. 6 m2 fabrycznie wykończone drzwi D2 - drewniane nawiew dołem 0,9*2,05	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
35 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki PCV ścianki PCV S2 <do pom. 1/5>1,43*2,97	m ² m ²	 4,247	
				RAZEM	4,247
36 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki PCV ścianki PCV S1 <do pom. 1/1>2,02*2,97	m ² m ²	 5,999	
				RAZEM	5,999
37 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi PCV dwuskrzydłowe drzwi PCV Dz1	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<do pom. 1/1>1,5*2,72	m ²	4,080	
				RAZEM	4,080
38 d.1.2	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. <do pom. 1/7>1 <do pom. 1/9>1 <do pom. 1/10>1 <do pom. 1/4>1 <do pom. 1/3>1 <do pom. 1/13>1 <do pom. 1/K2 pod schodami>1	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	7,000
39 d.1.2	NNRNKB 202 1025-04 analiza indywidualna	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - DEMONTAŻ 1,49*1,7	m ² m ²	 2,533	
				RAZEM	2,533
40 d.1.2	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW okno O1 - PCV 1,49*1,7	m ² m ²	 2,533	
				RAZEM	2,533
41 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.1.2	KNR 2-02 1019-08 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone - demontaż skrzydeł drzwiowych 2*0,9*2,05	m ² m ²	 3,690	
				RAZEM	3,690
43 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone drzwi p.poż EI30 (piwnice) 2*0,9*2,05	m ² m ²	 3,690	
				RAZEM	3,690
1.3		NADPROŻA STALOWE			
44 d.1.3	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych <Nst-1 szt. 1>2*1 <Nst-2 szt. 1>2*1 <Nst-3 szt. 1>2*1	gniazd. gniazd. gniazd. gniazd.	 2,000 2,000 2,000	
				RAZEM	6,000
45 d.1.3	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <Nst-1 szt. 1>2*1,4 <Nst-2 szt. 1>2*1,9 <Nst-3 szt. 1>2*1,9	m m m m	 2,800 3,800 3,800	
				RAZEM	10,400
46 d.1.3	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm - wykonanie poduszek betonowych gr., 10 cm <Nst-1 szt. 1>2*2 <Nst-2 szt. 1>2*2 <Nst-3 szt. 1>2*2	szt. szt. szt. szt.	 4,000 4,000 4,000	
				RAZEM	12,000
47 d.1.3	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem kształtowniki walcowane - dwuteownik 140 <nadproże NSt.-1>(36,12+1,11+1,22) <nadproże NSt.-2>(49,02+1,11+1,22) <nadproże NSt.-3>(49,02+1,11+1,22)	kg kg kg kg	 38,450 51,350 51,350	
				RAZEM	141,150
48 d.1.3	KNR 2-02 0282-04 analiza indywidualna	Zamocowanie śrub w cewnikach i ścianach murowanych pręt fi 16 zt końcami nagwintowanymi na M16 <nadproże NSt.-1>2 <nadproże NSt.-2>3 <nadproże NSt.-3>3	szt. szt. szt. szt.	 2,000 3,000 3,000	
				RAZEM	8,000
49 d.1.3	KNR 4-01 0324-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' poz.45	m m	 10,400	
				RAZEM	10,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.1.3	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach <nadproże NST.-1>2 <nadproże NST.-2>2 <nadproże NST.-3>2	szt. szt. szt. szt.	 2,000 2,000 2,000	
				RAZEM	6,000
1.4		WEJŚCIE DO BUDYNKU			
51 d.1.4	KNR 2-02 1220-05	Konstrukcje daszków dwuspadowe 1,5*2,5	m ² m ²	 3,750	
				RAZEM	3,750
52 d.1.4	KNR 2-01 0313-05	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowymi z otwieranymi tyłami (kat.gr.III-IV) 1,34*3,25+2,4*2,4+0,7*2,4	m ³ m ³	 11,795	
				RAZEM	11,795
53 d.1.4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 1,34*3,25+(2,4+0,7)*2,4	m ² m ²	 11,795	
				RAZEM	11,795
54 d.1.4	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg 1,5+0,3	m m	 1,800	
				RAZEM	1,800
55 d.1.4	KNR 0-11 0317-03	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową kostka betonowa - ZAŁOŻONO 20% NOWEJ KOSTKI, POZOSTAŁE Z DEMONTAZU CHODNIKA 3,25*1,34+2,4*2,4+0,7*2,4	m ² m ²	 11,795	
				RAZEM	11,795
56 d.1.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.55	m ² m ²	 11,795	
				RAZEM	11,795
57 d.1.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową palisada NOSTALIT 12x18x40 cm 3,25+0,12+1,06+0,7+3*2,4+0,7+2,4	m m	 15,430	
				RAZEM	15,430
58 d.1.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.57*0,2*0,1	m ³ m ³	 0,309	
				RAZEM	0,309
2		PIĘTRO			
2.1		ROBOTY REMONTOWE			
59 d.2.1	KNR 2-02 0120-02 0120-09	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. <pom 2/2 do 2/1, 2/3>(0,77+0,11+0,91+1,13+1,05)*3,04-0,9*2,0-0,8*2,0 <pom z 2/1 do 2/6>(0,45+1,0)*3,04-0,9*2,0 <z pom 2/6 do 2/8>(0,9+0,11+1,56)*3,04-0,9*2,0	m ² m ² m ² m ²	 8,669 2,608 6,013	
				RAZEM	17,290
60 d.2.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.59*2	m ² m ²	 34,580	
				RAZEM	34,580
61 d.2.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <WG INWENTARYZACJI> <do pom 2/9>0,8*2,15	m ² m ²	 1,720	
				RAZEM	1,720
62 d.2.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.61*2	m ² m ²	 3,440	
				RAZEM	3,440
63 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.60+poz.62	m ² m ²	 38,020	
				RAZEM	38,020
64 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.63	m ² m ²	 38,020	
				RAZEM	38,020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <pom 2/2>6,79 <pom 2/1>5,46 <pom 2/5>2,43 <pom 2/6>9,6 <pom 2/8>(2,78+1,56)*1,0	m ² m ² m ² m ² m ²	 6,790 5,460 2,430 9,600 4,340	
				RAZEM	28,620
66 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.65	m ² m ²	 28,620	
				RAZEM	28,620
67 d.2.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <wejście do pom 2/7>(1,0-0,89)*2,15*0,43 <pom 2/6>((0,6+0,77+0,11)*3,04-0,7*2,05)*0,11 <pom 2/1 do 2/13>((0,55+0,9+0,11)*3,04-0,9*2,05)*0,11	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,102 0,337 0,319	
				RAZEM	0,758
68 d.2.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych <WG INWENTARYZACJI> <wejście do pom 2/7>(1,0-0,89)*2,15*0,43 <wejście do pom 2/12>(1,0-0,87)*2,15*0,43 <pom 2/9 z pom 2/8>0,7*2,0*0,12	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,102 0,120 0,168	
				RAZEM	0,390
69 d.2.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km poz.67+poz.68	m ³ m ³	 1,148	
				RAZEM	1,148
70 d.2.1		Utylizacja gruzu - cena jednostkowych stawek opłat za umieszczenie odpadów z budowy na składowisku wg Katalogu cen jednostkowych BISTYP poz.69	m ³ m ³	 1,148	
				RAZEM	1,148
71 d.2.1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm <WG INWENTARYZACJI> <pom 2/10>2,15+1,0	m m	 3,150	
				RAZEM	3,150
2.2		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
72 d.2.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <WG INWENTARYZACJI> <do pom. 2/6 - 0,7*2,05>1 <do pom. 2/2 - 0,9*2,05>1 <pom 2/9 0,8*2,05>1 <pom 2/12 0,8*2,05>1 <pom 2/13 0,9*2,05>1	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	5,000
73 d.2.2	KNR 2-02 1019-08 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykonane - demontaż skrzydeł drzwiowych <WG INWENTARYZACJI> <do pom. 2/6>0,7*2,05 <do pom. 2/2>0,9*2,05 <pom 2/9>0,8*2,05 <pom 2/12>0,8*2,05 <pom 2/13>0,9*2,05	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1,435 1,845 1,640 1,640 1,845	
				RAZEM	8,405
74 d.2.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonane drzwi drewniane D1* EI 30 <do pom. 2/2>1,0*2,05 <do pom. 2/13>1,0*2,05 <do pom. 2/5>1,0*2,05	m ² m ² m ² m ²	 2,050 2,050 2,050	
				RAZEM	6,150
75 d.2.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonane drzwi drewniane D1 <do pom. 2/8>1,0*2,05	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
76 d.2.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonane drzwi drewniane D1**	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<do pom. 2/10>1,0*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
77 d.2.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone drzwi drewniane D3 <do pom. 2/5>0,7*2,05	m ² m ²	 1,435	
				RAZEM	1,435
78 d.2.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone drzwi drewniane D4 <do pom. 2/3>0,8*2,05	m ² m ²	 1,640	
				RAZEM	1,640
79 d.2.2	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. <do pom. 2/2>1 <do pom. 2/13>1 <do pom. 2/5>1 <do pom. 2/8>1 <do pom. 2/10>1 <do pom. 2/5>1 <do pom. 2/3>1	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	7,000
80 d.2.2	NNRNKB 202 1025-04 analiza indywidualna	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - DEMONTAŻ 1,49*1,7	m ² m ²	 2,533	
				RAZEM	2,533
81 d.2.2	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW okno O2 - PCV 1,49*1,7	m ² m ²	 2,533	
				RAZEM	2,533
2.3		NADPROŻA STALOWE			
82 d.2.3	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych <Nst-1 szt. 1>2*1	gniazd. gniazd.	 2,000	
				RAZEM	2,000
83 d.2.3	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <Nst-1 szt. 1>2*1,4	m m	 2,800	
				RAZEM	2,800
84 d.2.3	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm - wykonanie poduszek betonowych gr., 10 cm <Nst-1 szt. 1>2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
85 d.2.3	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem kształtowniki walcowane - dwuteownik 140 <nadproże NSt.-1>(36,12+1,11+1,22)	kg kg	 38,450	
				RAZEM	38,450
86 d.2.3	KNR 2-02 0282-04 analiza indywidualna	Zamocowanie śrub w ceownikach i ścianach murowanych pręt fi 16 zt końcami nagwintowanymi na M16 <nadproże NSt.-1>2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
87 d.2.3	KNR 4-01 0324-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' poz.83	m m	 2,800	
				RAZEM	2,800
88 d.2.3	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach <nadproże NSt.-1>2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3		KLATKA SCHODOWA K1			
89 d.3	KNR 2-02 1207-03 analiza indywidualna	demontaż balustrady schodowej 1,14+0,2+przeciwprostokątna(3,29-1,65;11*0,28) przeciwprostokątna(1,65;11*0,28)	m m m	 4,829 3,494	
				RAZEM	8,323
90 d.3	KNR 2-02 1207-03	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg 1,14+0,2+przeciwprostokątna(3,29-1,65;11*0,28)	m m	 4,829	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4,829
91 d.3	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach Krotność = 2 przeciwprostokątna(1,65;11*0,28)	m		
			m	3,494	
				RAZEM	3,494
4		PRZEWODY KOMINOWE			
92 d.4	KNR 4-01 0310-05	sprawdzenie przewodów kominowych	m		
		32*7,0	m	224,000	
				RAZEM	224,000