

1 - bramka do piłki nożnej 500x200 , aluminiowa z łukami składanymi , osadzona w tulejach

2 - piłkochwyty stalowe z siatką 100x100 mm, wys. 6 m

3 - jednosłupowy , regulowany kosz wysięgowy , stały, z tablicą epoksydową 180x105 cm

4 - słupki do siatkówki aluminiowe, owalne, mocowane w tulejach, z możliwością regulacji wysokości (siatkówka, tenis, badminton)

5 - ogrodzenie z siatki powlekanej wys. 4m , mocowane w stopach 0,4x0,4 m , np. typu Orlik

6 - brama techniczna , wjazdowa - 2,50 x 2,10m (wymiar w osi słupów)

7 - furtka wejściowa - 1,0 m wymiar w osi słupów)

8 - murek oporowy

9 - zabezpieczenie projektowanej skarpy geokratą

SF1 ... F.. - stopy fundamentowe, maszty h=12m, naświetlacze - wg. projektów branżowych

legenda	***powierzchnia***
boisko do piłki nożnej (58,84 x 28,46 m)	***1 674,58 m2***
boisko do koszykówki (32,10 x 19,10 m) boisko do siatkówki (32,10 x 19,10 m)	***613,11 m2***
kostka betonowa	***257,50 m2***
projektowane zaplecze szatniowe	***34,90 m2***
projektowana przebudowa części istniejących pomieszczeń w przyziemiu w Zespole Szkół Publicznych z przeznaczeniem na zaplecze sanitarno - szatniowe boisk szkolnych	***69,02 m2***
Zespole Szkół Publicznych podlegający przebudowie	***992,31 m2***
powierzchnia zabudowy projektowanej inwestycji (w tym boiska , drogi komunikacyjne, przebudowane zaplecze szatniowe)	***3572,40 m2***

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO WYKONANEGO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 7, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 10(12)	
Temat:	***Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach realizacji programu "Moje Boisko - Orlik 2012"***	
Inwestor:	Gmina Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów	Rok 2012
Adres:	Klimkówka , gmina Rymanów dz. nr. ewid. 3855 ; 4078	SKALA 1:200
Nazwa projektu :	**RZUT NAWIERZCHNI BOISKA SPORTOWEGO**	
Branża:	architektoniczno-budowlana	Podpis:
Projektant	**mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca** (uprawnienia: architektoniczno-budowlana (upr. Nr Rz / A-16 /2011)	NR RYS. **2**