
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budynek budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych - rozbiórki
ADRES INWESTYCJI : Rymanów, ul. Mitkowskiego, [działka nr: 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15, obręb ew. Rymanów]
INWESTOR : GMINA RYMANÓW
ADRES INWESTORA : 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budynek budynku Urzędu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych przy ul. Mitkowskiego [działka nr: 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15, obręb ew. Rymanów] - rozbiórki					
1		Roboty rozbiórkowe - budynek 1			
1		Burzenie budynków	m ³		
d.1	kalk. własna	591.44	m ³	591.44	
				RAZEM	591.44
2	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0109-11 0109-12	591.44	m ³	591.44	
				RAZEM	591.44
2		Roboty rozbiórkowe - budynek 2			
3		Burzenie budynków	m ³		
d.2	kalk. własna	285.89	m ³	285.89	
				RAZEM	285.89
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.2	0109-11 0109-12	285.89	m ³	285.89	
				RAZEM	285.89
3		Roboty rozbiórkowe - budynek 3			
5		Burzenie budynków	m ³		
d.3	kalk. własna	132.96	m ³	132.96	
				RAZEM	132.96
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.3	0109-11 0109-12	132.96	m ³	132.96	
				RAZEM	132.96
4		Roboty rozbiórkowe - budynek 4			
7		Burzenie budynków	m ³		
d.4	kalk. własna	164.99	m ³	164.99	
				RAZEM	164.99
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.4	0109-11 0109-12	164.99	m ³	164.99	
				RAZEM	164.99
5		Roboty rozbiórkowe - budynek 5			
9		Burzenie budynków	m ³		
d.5	kalk. własna	6.71	m ³	6.71	
				RAZEM	6.71
10	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.5	0109-11 0109-12	6.71	m ³	6.71	
				RAZEM	6.71
6		Zasypanie ziemią miejsc po rozbiórce			
11	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.6	0230-01	659.65	m ³	659.65	
				RAZEM	659.65
12	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.6	0236-02	659.65	m ³	659.65	
				RAZEM	659.65
7		Roboty rozbiórkowe - budynek 6			
13		Burzenie budynków	m ³		
d.7	kalk. własna	13.639	m ³	13.64	
				RAZEM	13.64
14	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.7	0109-11 0109-12	13.639	m ³	13.64	
				RAZEM	13.64
8		Rozebranie płyt eternitowych			
15		Rozebranie wykończenia ścian z płyt eternitowych	m ²		
d.8	kalk. własna				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		372.06	m ²	372.06	
				RAZEM	372.06
9		Ogrodzenie			
16 d.9	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
		173.7	m ²	173.70	
				RAZEM	173.70
17 d.9	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
		148.05	m ²	148.05	
				RAZEM	148.05
18 d.9	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie	m ²		
		118.35	m ²	118.35	
				RAZEM	118.35
19 d.9	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t		
		0.608	t	0.61	
				RAZEM	0.61
10		Roboty rozbiórkowe			
20 d.10	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m ²		
		2927.8	m ²	2927.80	
				RAZEM	2927.80
21 d.10	KNR 2-31 0802-01 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 30 cm	m ²		
		2927.8	m ²	2927.80	
				RAZEM	2927.80
22 d.10	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		1123	m ³	1123.00	
				RAZEM	1123.00