


D-14



Sc9

1	BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA	
2	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA	
3	PŁYTA OSB	2,5cm
4	WIATROIZOLACJA	
5	RUSZT DREWNIANY	16cm
6	PUSTKA	2cm
7	WEŁNA MINERALNA	14cm
8	PAROIZOLACJA	
9	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	18cm
10	TYNK GIPSOWY	1cm

D4

1	BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA	
2	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA	
3	PŁYTA OSB	2,5cm
4	WIATROIZOLACJA	
5	PUSTKA	2cm
6	WEŁNA MINERALNA	18cm
7	KONSTRUKCJA NOŚNA DACHU	
8	PAROIZOLACJA	
9	RUSZT STALOWY	
10	SUFIT PODWIESZANY	5cm

Sc9

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.UJ nr poz. 83 z dnia 23-02-1994.			<div>PAWEŁ PUDEŁKO</div> <div>38-400 Krosno</div> <div>ul. Tkacka 28</div> <div>NIP: 684 209 09 98</div> <div>email: grupa_box@wp.pl</div> <div>tel: 698 691 636</div>			<div>GRUPA BOX</div> <div>ARCHITEKTURA</div>	
Obiekt: Budowa budynku Urząd Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych	Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04	Podpis:	Treść rysunku: Detal D-14 _okap dwuspadowego dachu z pokryciem z blachy _budynek urzędu gminy				
Adres: 38-480 Rymanów ul.Mitkowskiego, działki nr: 2450/4,2450/13,2450/14,2450/15, obręb ew. Rymanów	Asystent projektanta: mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO mgr inż. arch. KRYSZTOF ORGANEK mgr inż. arch. MARCIN SALAMON	Podpis:	Stadium: Projekt wykonawczy				
			Branża: ARCHITEKTURA				
Inwestor: Gmina Rymanów 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a	Sprawdzający	Podpis:	Data: marzec 2012	Skala: 1:10	Nr rysunku: A/51		