


D-11



Sc4		
1	CEGLA KLINKIEROWA	6cm
2	PUSTKA POWIETRZNA	3cm
3	WEŁNA MINERALNA	12cm
4	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	24cm
5	TYNK GIPSOWY	1cm

Sc11		
1	MEMBRANA DACHOWA PCV	1cm
2	GEOWŁÓKNINA	1cm
3	PAROIZOLACJA	
4	CEGLA ZWYKŁA	12cm
5	WEŁNA MINERALNA	15cm
6	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	24cm
7	TYNK CIENKOWARSTWOWY	1cm

St2		
1	PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2cm
2	WYLEWKA BETONOWA	5cm
3	STYROPIAN FS30	3cm
4	1X FOLIA PE	
5	PŁYTA KANAŁOWA	24cm
6	PUSTKA INSTALACYJNA	21/81cm
7	RUSZT STALOWY	
8	SUFIT PODWIESZANY	5cm

D2		
1	MEMBRANA DACHOWA PCV	
2	GEOWŁÓKNINA	
3	WEŁNA MIN. KSZTAŁTUJĄCA SPADEK (3%)	
4	WEŁNA MINERALNA	15cm
5	PAROIZOLACJA	
6	PŁYTA KANAŁOWA	24cm
7	PUSTKA INSTALACYJNA	21/51cm
8	RUSZT STALOWY	
9	SUFIT PODWIESZANY	5cm

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.UJ nr poz. 83 z dnia 23-02-1994.			PAWEŁ PUDEŁKO 38-400 Krosno ul. Tkacka 28 NIP: 684 209 09 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636		<div>GRUPA BOX</div> <div>ARCHITEKTURA</div>
Objekt: Budowa budynku Urząd Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych	Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04	Podpis:	Treść rysunku: Detal D-11 _stropodach tarasowy _budynek urzędu gminy		
Adres: 38-480 Rymanów ul.Mitkowskiego, działki nr: 2450/4,2450/13,2450/14,2450/15, obręb ew. Rymanów	Asystent projektanta: mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO mgr inż. arch. KRYSZTOF ORGANEK mgr inż. arch. MARCIN SALAMON	Podpis:	Stadium: Projekt wykonawczy		
			Branża: ARCHITEKTURA		
Inwestor: Gmina Rymanów 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a	Sprawdzający	Podpis:	Data: marzec 2012	Skala: 1:10	Nr rysunku: A/48