




D-04 -przekrój B-B



D-04 -widok A-A



D-04 -rzut



tynk cieńkowarstwowy
kolor NCS -S1002-R50EB

stolarka aluminiowa
kolor RAL - 7015

tynk cieńkowarstwowy
kolor NCS -S1002-R50EB

cokół, cegła betonowa gładka
TEKNOAMERBLOK
kolor grafit

Sc3

| | | |
|---|----------------------------|------|
| 1 | TYNK CIEŃKOWARSTWOWY | 1cm |
| 2 | CEGŁA ZWYKŁA | 12cm |
| 3 | PUSTKA POWIETRZNA | 3cm |
| 4 | WEŁNA MINERALNA | 12cm |
| 5 | BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA | 24cm |
| 6 | TYNK GIPSOWY | 1cm |

Sf1

| | | |
|---|---------------------------------|------|
| 1 | FOLIA KUBEŁKOWA | |
| 2 | MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT | |
| 3 | CEGŁA BETONOWA TEKNO AMER BLOK | 12cm |
| 4 | WEŁNA MINERALNA | 8cm |
| 5 | MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT | |
| 6 | ŚCIANA ŻELBETOWA | 24cm |
| 7 | MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT | |

Sf2

| | | |
|---|---------------------------------|------|
| 1 | CEGŁA BETONOWA TEKNO AMER BLOK | 12cm |
| 2 | WEŁNA MINERALNA | 8cm |
| 3 | MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT | |
| 4 | ŚCIANA ŻELBETOWA | 24cm |
| 5 | MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT | |

P1

| | | |
|---|-------------------------------|------|
| 1 | PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU | 2cm |
| 2 | WYLEWKA BETONOWA | 6cm |
| 3 | 1 x FOLIA PE | |
| 4 | STYROPIAN FS30 | 10cm |
| 5 | 2 x FOLIA PE | |
| 6 | PŁYTA ŻELBETOWA | 10cm |
| 7 | CHUDY BETON | 5cm |
| 8 | PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA | 30cm |

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994.

| | | | | | |
|---|---|---------|--|----------------|----------------------------|
| Obiekt: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych | Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04 | Podpis: | Treść rysunku: Detal D-04 _budynek urzędu gminy | | |
| Adres: 38-480 Rymanów ul.Mitkowskiego, działki nr: 2450/4,2450/13,2450/14,2450/15, obręb ew. Rymanów | Asystent projektanta: mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO mgr inż. arch. KRYSZTOF ORGANEK mgr inż. arch. MARCIN SALAMON | Podpis: | Stadium: Projekt wykonawczy | | |
| Inwestor: Gmina Rymanów 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a | Sprawdzający | Podpis: | Branża: ARCHITEKTURA | | |
| | | | Data: marzec 2012 | Skala: 1:25 | Nr rysunku: A/38 |

PAWEŁ PUDEŁKO
38-400 Krosno
ul. Tkacka 28
NIP: 684 209 09 98
email: grupa_box@wp.pl
tel: 698 691 636

GRUPA BOX
ARCHITEKTURA