




D-08 -przekrój B-B



D-08 -widok A-A



D-08 -rzut



Sc1		
1	CEGLA KLINKIEROWA	12cm
2	PUSTKA POWIETRZNA	3cm
3	WEŁNA MINERALNA	12cm
4	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	24cm
5	TYNK GIPSOWY	1cm

Sf1		
1	FOLIA KUBEŁKOWA	
2	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT	
3	CEGLA BETONOWA TEKNO AMER BLOK	12cm
4	WEŁNA MINERALNA	8cm
5	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT	
6	ŚCIANA ŻELBETOWA	24cm
7	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT	

Sf2		
1	CEGLA BETONOWA TEKNO AMER BLOK	12cm
2	WEŁNA MINERALNA	8cm
3	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT	
4	ŚCIANA ŻELBETOWA	24cm
5	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT	

Sc5		
1	STOLARKA OKIENNA NIEPRZEZIERNĄ	
2	WEŁNA MINERALNA	8cm
3	ŚCIANA ŻELBETOWA	24cm
4	TYNK GIPSOWY	1cm

P1		
1	PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2cm
2	WYLEWKA BETONOWA	6cm
3	1 x FOLIA PE	
4	STYROPIAN FS30	10cm
5	2 x FOLIA PE	
6	PŁYTA ŻELBETOWA	10cm
7	CHUDY BETON	5cm
8	PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA	30cm

PAWEŁ PUDEŁKO 38-400 Krosno ul. Tkacka 28 NIP: 684 209 09 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636				GRUPA BOX ARCHITEKTURA	
Obiekt: Budowa budynku Urząd Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garazowego wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych		Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04		Treść rysunku: Detal D-08 _okna wielokwaterowe z blendą górną _budynku urzędu gminy	
Adres: 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego, działki nr: 2450/4,2450/13,2450/14,2450/15, obręb ew. Rymanów		Asystent projektanta: mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO mgr inż. arch. KRYSZTOF ORGANEK mgr inż. arch. MARCIN SALAMON		Stadium: Projekt wykonawczy	
Inwestor: Gmina Rymanów 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a		Sprawdzający		Branża: ARCHITEKTURA	
				Data: marzec 2012	Skala: 1:25
				Nr rysunku: A/43	