

Zestawienie pomieszczeń w/g kondygnacji

Nr.	Pomieszczenie	Zmierzona Powierzchnia
Poddasze		
2.1	klatka schodowa / korytarz	17,29 m2
2.2	archiwum	69,52 m2
2.3	korytarz	11,55 m2
2.4	maszynownia	10,07 m2
2.5	pom. techniczne - wentylacja	108,98 m2
2.6	pom. techniczne - klimatyzacja	40,63 m2
Poddasze	**razem**	**258,04 m2**
Parter		**748,13 m2**
Piętro I		**664,34 m2**
Poddasze		**258,04 m2**
Wszystkie kondygn.	**ogółem**	**1 670,51 m2**

Sc6

1	SCIANA ZELBETOWA	50cm

Sc7

1	CEGŁA KLINKIEROWA	12cm
2	PUSTKA POWIETRZNA	3cm
3	WEŁNA MINERALNA	12cm
4	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	24cm
5	WEŁNA MINERALNA	8cm
6	GEOWŁÓKNINA	1cm
7	MEMBRANA DACHOWA PCV	1cm

Sc8

1	TYNK CIENKOWARSTWOWY	1cm
2	CEGŁA ZWYKŁA	12cm
3	PUSTKA POWIETRZNA	3cm
4	WEŁNA MINERALNA	12cm
5	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	24cm
6	WEŁNA MINERALNA	8cm
7	GEOWŁÓKNINA	1cm
8	MEMBRANA DACHOWA PCV	1cm

Sc9

1	BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA	
2	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA	
3	PŁYTA OSB	2,5cm
4	WIATROIZOLACJA	
5	RUSZT DREWNIANY	16cm
6	PUSTKA WENTYLACYJNA	2cm
7	WEŁNA MINERALNA	14cm
8	PAROIZOLACJA	
9	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	18cm
10	TYNK GIPSOWY	1cm

PAWEŁ PUDEŁKO
38-400 Krosno
ul. Tkacka 28
NIP 684 20 39 98
adres e-mail: box@wp.pl
tel: 606 691 636

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994

Obiekt: Budowa budynku Urząd Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych	Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04	Podpis:	Tytuł rysunku: **Rzut poddasza_część A** _budynek urzędu gminy
Adres: 38-480 Rymanów ul.Mitkowskiego, działki nr: 2450/4,2450/13,2450/14,2450/15, obręb ew. Rymanów	Asystent projektanta: mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO mgr inż. arch. KRYSTIAN ORGANEK mgr inż. arch. MARCIN SALAMON	Podpis:	Stadium: Projekt wykonawczy
Inwestor: Gmina Rymanów 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a	Sprawdzający:	Podpis:	Branża: ARCHITEKTURA
			Data: marzec 2012 / Skala: 1:50 / Nr rysunku: A/12