




Ż-04 -przekrój B-B



Ż-04 -widok A-A



Ż-04 -rzut



D2		
1	MEMBRANA DACHOWA PCV	
2	GEOWŁOKNINA	
3	WEŁNA MIN. KSZTAŁTUJĄCA SPADEK (3%)	
4	WEŁNA MINERALNA	15cm
5	PAROIZOLACJA	
6	PŁYTA KANAŁOWA	24cm
7	PUSTKA INSTALACYJNA	55cm
8	RUSZT STALOWY	
9	SUFIT PODWIESZANY	5cm

St2		
1	PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2cm
2	WYLEWKA BETONOWA	5cm
3	STYROPIAN FS30	3cm
4	1X FOLIA PE	
5	PŁYTA KANAŁOWA	24cm
6	PUSTKA INSTALACYJNA	55cm
7	RUSZT STALOWY	
8	SUFIT PODWIESZANY	5cm

Sc9		
1	BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA	
2	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA	
3	PŁYTA OSB	2,5cm
4	WIATROIZOLACJA	
5	RUSZT DREWNIANY	16cm
6	PUSTKA WENTYLACYJNA	2cm
7	WEŁNA MINERALNA	14cm
8	PAROIZOLACJA	
9	BŁOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	18cm
10	TYNK GIPSOWY	1cm

D4		
1	BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA	
2	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA	
3	PŁYTA OSB	2,5cm
4	WIATROIZOLACJA	
5	PUSTKA	2cm
6	WEŁNA MINERALNA	18cm
7	KONSTRUKCJA NOŚNA DACHU	
8	PAROIZOLACJA	
9	RUSZT STALOWY	
10	SUFIT PODWIESZANY	5cm

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994			PAWEŁ PUDEŁKO 38-400 Krosno ul. Tkacka 28 NIP: 684 209 09 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636			GRUPA BOX ARCHITEKTURA		
Obiekt: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych			Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04			Treść rysunku: Detal Ż-04 _otwór technologiczny z ramą z żaluzjami _budynek urzędu gminy		
Adres: 38-480 Rymanów ul.Mitkowskiego, działki nr: 2450/4,2450/13,2450/14,2450/15, obręb ew. Rymanów			Asystent projektanta: mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO mgr inż. arch. KRYSZTOF ORGANEK mgr inż. arch. MARCIN SALAMON			Stadium: Projekt wykonawczy		
Inwestor: Gmina Rymanów 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a			Sprawdzający			Branża: ARCHITEKTURA		
						Data: marzec 2012	Skala: 1:25	Nr rysunku: A/75