




Oznaczenie	W1	W2	W3
			
Wymiary	310x300	350x270	240x270
Wymiary światła drzwi	2 x 90+45x205	95+95x205	90x205
Sztuk	L P	L P	L P
Parter	1 1	1 -	1 -
I Piętro	- -	- -	- -
Poddasze	- -	- -	- -
Razem:	1 1	1 -	1 -
Szczelność i izolacyjność ogniowa	-	EI15 (naświetla boczne)	EI15 (naświetla boczne)
Opis:	Drzwi wejściowe do obiektu ,stolarka aluminiowa z szybą bezpieczną i naświetleniem bocznym oraz nadświetlem ze szkła bezpiecznego Blenda aluminiowa Stolarka oraz blenda malowana proszkowo, kolor RAL 7015	Drzwi do sali obrad ,stolarka drewniana z szybą bezpieczną i naświetleniem bocznym oraz nadświetlem ze szkła bezpiecznego	Drzwi do palarni, stolarka drewniana z szybą bezpieczną i naświetleniem bocznym oraz nadświetlem ze szkła bezpiecznego
Uwagi:	Wymiary otworów sprawdzić na budowie przed zamówieniem Widok stolarki od strony wewnętrznej K-kontrola dostępu,drzewi montowane z galką na wejściu oraz z klamką na wyjściu		

<small>Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994</small>				<b>PAWEŁ PUDEŁKO</b> 38-400 Krosno ul. Tkacka 28 NIP: 684 209 09 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636		<b>GRUPA BOX</b> ARCHITEKCI	
Objekt: Budowa budynku Urząd Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych		Projektant:  mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04		Podpis:		Treść rysunku: <b>Zestawienie stolarki witrynowej</b> _budynek urzędu gminy	
Adres: 38-480 Rymanów ul.Mitkowskiego, działki nr: 2450/4,2450/13,2450/14,2450/15, obręb ew. Rymanów		Asystent projektanta:  mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO mgr inż. arch. KRYSZTOF ORGANEK mgr inż. arch. MARCIN SALAMON		Podpis:		Stadium:  Projekt wykonawczy	
Inwestor: Gmina Rymanów 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a		Sprawdzający		Podpis:		Branża:  ARCHITEKTURA	
						Nr rysunku:  A/28	
				Data: marzec 2012		Skala:  1:50	