

Zestawienie pomieszczeń w/g kondygnacji

Nr.	Pomieszczenie	Zmierzona Powierzchnia
Piętro I		
1.17	kierownik referatu INW	9,09 m2
1.18	referat INW	18,64 m2
1.19	referat INW	18,64 m2
1.20	referat INW	20,55 m2
1.21	komp. urządzenia sieciowe	10,77 m2
1.22	referat ORG	14,58 m2
1.23	kierownik referatu ORG	9,09 m2
1.24	kierownik referatu OZK	9,09 m2
1.25	referat OZK	19,60 m2
1.26	kierownik referatu ROŚ	9,09 m2
1.27	referat ROŚ	15,30 m2
1.29	serwerownia	15,83 m2
1.30	pomieszczenie ksero	10,16 m2
1.31	pomieszczenie gospodarcze	4,95 m2
1.32	pomieszczenie socjalne	10,42 m2
1.33	kancelaria tajna	11,87 m2
1.34	WC damskie	4,27 m2
1.35	WC os. niepełnosprawnych	3,95 m2
1.36	WC męskie	4,29 m2
1.37	korytarz	93,15 m2
Piętro I	**razem**	**664,34 m2**
Parter		**748,13 m2**
Piętro I		**664,34 m2**
Poddasze		**258,04 m2**
Wszystkie kondygn.	**ogółem**	**1 670,51 m2**

Sc3

1	TYNK CIENKOWARSTWOWY	1cm
2	CEGŁA ZWYKŁA	12cm
3	PUSTKA POWIETRZNA	3cm
4	WEŁNA MINERALNA	12cm
5	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	24cm
6	TYNK GIPSOWY	1cm

Sc4

1	CEGŁA KLINKIEROWA	6cm
2	PUSTKA POWIETRZNA	3cm
3	WEŁNA MINERALNA	12cm
4	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	24cm
5	TYNK GIPSOWY	1cm

Sc7

1	CEGŁA KLINKIEROWA	12cm
2	PUSTKA POWIETRZNA	3cm
3	WEŁNA MINERALNA	12cm
4	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	24cm
5	WEŁNA MINERALNA	8cm
6	GEOWŁÓKNINA	1cm
7	MEMBRANA	1cm

PAWEŁ PUDEŁKO
38-400 Krosno
ul. Tkacka 28
NIP: 684 209 09 98
email: grupa_box@wp.pl
tel: 696 691 636
GRUPA BOX ARCHITEKCI

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994

Obiekt: Budowa budynku Urząd Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych	Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04 / Podpis:	Tytuł rysunku: **Rzut piętra_część B** _budynek urzędu gminy	
Adres: 38-480 Rymanów ul.Mitkowskiego, działki nr: 2450/4,2450/13,2450/14,2450/15, obręb ew. Rymanów	Asystent projektanta: mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO mgr inż. arch. KRYSTIAN ORGANEK mgr inż. arch. MARCIN SALAMON / Podpis:	Stadium: Projekt wykonawczy	
Inwestor: Gmina Rymanów 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a	Sprawdzający: / Podpis:	Branża: ARCHITEKTURA	
		Data: marzec 2012	Skala: 1:50
			Nr rysunku: A/10