


D-10



Sc4

1	CEGLA KLINKIEROWA	6cm
2	PUSTKA POWIETRZNA	3cm
3	WEŁNA MINERALNA	12cm
4	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	24cm
5	TYNK GIPSOWY	1cm

Sc7

1	CEGLA KLINKIEROWA	12cm
2	PUSTKA POWIETRZNA	3cm
3	WEŁNA MINERALNA	12cm
4	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	24cm
5	WEŁNA MINERALNA	8cm
6	GEOWŁÓKNINA	1cm
7	MEMBRANA DACHOWA PCV	1cm

D2

1	MEMBRANA DACHOWA PCV	
2	GEOWŁÓKNINA	
3	WEŁNA MIN. KSZTAŁTUJĄCA SPADEK (3%)	
4	WEŁNA MINERALNA	15cm
5	PAROIZOLACJA	
6	PŁYTA KANAŁOWA	24cm
7	PUSTKA INSTALACYJNA	55cm
8	RUSZT STALOWY	
9	SUFIT PODWIESZANY	5cm

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994			<div>PAWEŁ PUDEŁKO</div> <div>38-400 Krosno ul. Tkacka 28 NIP: 684 209 09 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636</div>		<div>GRUPA BOX</div> <div>ARCHITEKCI</div>		
<div>Objekt: Budowa budynku Urząd Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych</div>			<div>Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04</div>	<div>Podpis:</div>		<div>Treść rysunku: <b>Detal D-10</b> _ attyka zewnętrznej, warstwowej ściany wentylowanej _ budynek urzędu gminy</div>	
<div>Adres: 38-480 Rymanów ul.Mitkowskiego, działki nr: 2450/4,2450/13,2450/14,2450/15, obręb ew. Rymanów</div>			<div>Asystent projektanta: mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO mgr inż. arch. KRYSZTIAN ORGANEK mgr inż. arch. MARCIN SALAMON</div>	<div>Podpis:</div>	<div>Stadium: <b>Projekt wykonawczy</b></div>		
			<div>Branża: <b>ARCHITEKTURA</b></div>				
<div>Inwestor: Gmina Rymanów 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a</div>			<div>Sprawdzający</div>	<div>Podpis:</div>	<div>Data: marzec 2012</div>	<div>Skala: 1:10</div>	<div>Nr rysunku: <b>A/47</b></div>