




D-39 przekrój C-C




D-39 przekrój A-A



D-39 przekrój D-D



D-39 rzut



[SF1]		
1	FOLIA KUBEŁKOWA	
2	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSPERBIT	
3	CEGLA BETONOWA TEKNO AMER BLOK	12cm
4	WEŁNA MINERALNA	8cm
5	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSPERBIT	
6	ŚCIANA ŻELBETOWA	24cm
7	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSPERBIT	
[SF2]		
1	CEGLA BETONOWA TEKNO AMER BLOK	12cm
2	WEŁNA MINERALNA	8cm
3	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSPERBIT	
4	ŚCIANA ŻELBETOWA	24cm
5	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSPERBIT	
[Sc5]		
1	STOLARKA OKIENNA NIEPRZEZIERNĄ	
2	WEŁNA MINERALNA	8cm
3	ŚCIANA ŻELBETOWA	24cm
4	TYNK GIPSOWY	1cm
[P1]		
1	PLYTKI GRESOWE NA KLEJU	2cm
2	WYLEWKA BETONOWA	6cm
3	1 x FOLIA PE	
4	STYROPIAN FS30	10cm
5	2 x FOLIA PE	
6	PLYTA ŻELBETOWA	10cm
7	CHUDY BETON	5cm
8	PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA	30cm
[Sc6]		
1	ŚCIANA ŻELBETOWA	50cm
[S3]		
1	PLYTKI GRESOWE NA KLEJU	2cm
2	WYLEWKA BETONOWA	5cm
3	STYROPIAN FS30	3cm
4	1 x FOLIA PE	
5	PLYTA ŻELBETOWA	20cm
6	PUSTKA	43cm
7	WEŁNA MINERALNA	12cm
8	RUSZT STALOWY	
9	PLYTA OSB	2.5cm
10	TYNK CIENKOWARSTWOWY	1cm

Zakaz: Budowa budynku Urząd Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego oraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych		Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04		Tytuł rysunku: <b>Detal D-39</b> _schody wejścia 1, pochylnia osób niepełnosprawnych _budynnek urzędu gminy	
Adres: 38-480 Rymanów ul. Miłkowskiego, działki nr: 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15, obwód ew. Rymanów		Asystent projektanta: mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO mgr inż. arch. KRYSZTOF ORGANIEK mgr inż. arch. MARCIN SALAMON		Stan: Projekt wykonawczy	
Inwestor: Gmina Rymanów 38-480 Rymanów ul. Miłkowskiego 14a		Sprawdzający:		Data: marzec 2012	
				Skala: 1:25	
				Nr rysunku: A/65	

