




D-03 -przekrój B-B



D-03 -widok A-A



D-03 -rzut



Sc3		
1	TYNK CIEŃKOWARSTWOWY	1cm
2	CEGŁA ZWYKŁA	12cm
3	PUSTKA POWIETRZNA	3cm
4	WEŁNA MINERALNA	12cm
5	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	24cm
6	TYNK GIPSOWY	1cm

Sc4		
1	CEGŁA KLINKIEROWA	6cm
2	PUSTKA POWIETRZNA	3cm
3	WEŁNA MINERALNA	12cm
4	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	24cm
5	TYNK GIPSOWY	1cm

Sf1		
1	FOLIA KUBEŁKOWA	
2	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT	
3	CEGŁA BETONOWA TEKNO AMER BLOK	12cm
4	WEŁNA MINERALNA	8cm
5	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT	
6	ŚCIANA ŻELBETOWA	24cm
7	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT	

Sf2		
1	CEGŁA BETONOWA TEKNO AMER BLOK	12cm
2	WEŁNA MINERALNA	8cm
3	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT	
4	ŚCIANA ŻELBETOWA	24cm
5	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT	

P1		
1	PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2cm
2	WYLEWKA BETONOWA	6cm
3	1 x FOLIA PE	
4	STYROPIAN FS30	10cm
5	2 x FOLIA PE	
6	PŁYTA ŻELBETOWA	10cm
7	CHUDY BETON	5cm
8	PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA	30cm

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994

Obiekt:
Budowa budynku Urząd Gminy w Rymanowie
oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego
wraz z budową miejsc postojowych
oraz dróg dojazdowych

Adres:
38-480 Rymanów ul.Mitkowskiego,
działki nr: 2450/4,2450/13,2450/14,2450/15,
obręb ew. Rymanów

Inwestor:
Gmina Rymanów
38-480 Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a

Projektant:
mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO
nr upr. Rz/A-12/04

Asystent projektanta:
mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO
mgr inż. arch. KRYSZTOF ORGANEK
mgr inż. arch. MARCIN SALAMON

Sprawdzający

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Treść rysunku:
Detal D-03
okno w niszy z nadprożem ceglany
budynek urzędu gminy

Stadium:
Projekt wykonawczy

Branża:
ARCHITEKTURA

Data:
marzec
2012

Skala:
1:25

Nr rysunku:
A/36

PAWEŁ PUDEŁKO
38-400 Krosno
ul. Tkacka 28
NIP: 684 209 09 98
email: grupa_box@wp.pl
tel: 698 691 636

GRUPA BOX
ARCHITEKTURA