




D-02 -przekrój B-B



D-02 -widok A-A



D-02 -rzut



- cegła klinkierowa ROBEN /canaberra 17. gładka kolor czerwony
- system podwieszenia HALFEN HW1
- nadproże murowane cegła klinkierowa ROBEN /canaberra 17. gładka kolor czerwony
- stolarka aluminiowa kolor RAL - 7015
- cegła klinkierowa ROBEN /canaberra 17. gładka kolor czerwony
- cokół, cegła betonowa gładka TEKNOAMERBLOK kolor grafit

Sc1

1	CEGŁA KLINKIEROWA	12cm
2	PUSTKA POWIETRZNA	3cm
3	WEŁNA MINERALNA	12cm
4	BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA	24cm
5	TYNK GIPSOWY	1cm

Sf1

1	FOLIA KUBEŁKOWA	
2	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT	
3	CEGŁA BETONOWA TEKNO AMER BLOK	12cm
4	WEŁNA MINERALNA	8cm
5	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT	
6	ŚCIANA ŻELBETOWA	24cm
7	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT	

Sf2

1	CEGŁA BETONOWA TEKNO AMER BLOK	12cm
2	WEŁNA MINERALNA	8cm
3	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT	
4	ŚCIANA ŻELBETOWA	24cm
5	MASA ASFALT-KAUCZUK x2 DYSERBIT	

P1

1	PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2cm
2	WYLEWKA BETONOWA	6cm
3	1 x FOLIA PE	
4	STYROPIAN FS30	10cm
5	2 x FOLIA PE	
6	PŁYTA ŻELBETOWA	10cm
7	CHUDY BETON	5cm
8	PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA	30cm

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994			<b>PAWEŁ PUDEŁKO</b> 38-400 Krosno ul. Tkacka 28 NIP: 684 209 09 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636			<b>GRUPA BOX</b> ARCHITEKTURA		
Objekt: Budowa budynku Urząd Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych			Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04			Treść rysunku: <b>Detal D-02</b> okno z nadprożem ceglanym budynek urzędu gminy		
Adres: 38-480 Rymanów ul.Mitkowskiego, działki nr: 2450/4,2450/13,2450/14,2450/15, obręb ew. Rymanów			Asystent projektanta: mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO mgr inż. arch. KRYSZTOF ORGANEK mgr inż. arch. MARCIN SALAMON			Stadium: Projekt wykonawczy		
Inwestor: Gmina Rymanów 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a			Sprawdzający			Branża: ARCHITEKTURA		
						Data: marzec 2012	Skala: 1:25	Nr rysunku: <b>A/34</b>