



Projektowany punkt redukcyjno - pomiarowy z kurkiem głównym DN20 i gazomierzem miechowym G16 oraz projektowana szafka gazowa z zaworem MAG3


Skala 1:20




Widok z boku - lewa strona



Widok z przodu



Widok z boku - prawa strona



Poz.	Specyfikacja	Ilość	Uwagi
1	Kurek gazowy główny R 3/4"	1	PN-EN 331:2005
2	Reduktor gazu R25	1	ZN-G-4120-4122
3	Gazomierz miechowy G16	1	ZN-G-4001-4010
4	Kurek kulowy gwintowany R 2"	2	PN-EN 331:2005
5	Dwuzłączka prosta U12 nakrętno - wkrętna 2"	2	PN-EN 10242:1999/A1: 2002
6	Złączka N8 wkrętna równoprzelotowa 2"	2	PN-EN 10242:1999/A1: 2002
7	Kolano A1 nakrętno - wkrętno równoprzelotowe 2"	2	PN-EN 10242:1999/A1: 2002
8	Kolano A4 nakrętno - wkrętno równoprzelotowe 2"	4	PN-EN 10242:1999/A1: 2002
9	Złączka N8 wkrętna zwężkowa 2"x1 1/4"	1	PN-EN 10242:1999/A1: 2002
10	Złączka N8 wkrętna równoprzelotowa 3/4"	1	PN-EN 10242:1999/A1: 2002
11	Kolano stalowe do spawania DN50 45°	2	PN-EN 10253-1
12	Kolano stalowe do spawania DN50 90°	1	PN-EN 10253-1
13	Redukcja stalowa do spawania DN65/DN50	1	PN-EN 10253-1
14	Kolnierz stalowy z szyjką DN50 PN10	2	PN-EN 1092-1:2006
15	Zawór kłapowy MAG-3 DN50	2	
16	Relejsator szczytów godzinowych MacR2 z przekazem telemetrycznym	1	
17	Projektowana szafka gazowa 1000x1000x400	1	ZN-G-4120-4122
18	Projektowana szafka gazowa 500x1000x400	1	ZN-G-4120-4122
19	Rura stalowa czarna b/szwu DN65 L290 NB	0,5 m	PN-EN 10208-2+AC
20	Rura stalowa czarna b/szwu DN50 L290 NB	0,5 m	PN-EN 10208-2+AC
21	Rura stalowa czarna b/szwu DN20 L290 NB	0,7 m	PN-EN 10208-2+AC

LEGENDA:

- - - - -DN50 - - - - -
- Projektowane przewody instalacji gazowej - Rura stalowa b/szwu

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Pośrednią prawną: Ustawa z dnia 04-02-1994, Dz.U. nr poz. 63 z dnia 23-02-1994.			
Objekt: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Projektant: mgr inż. Grzegorz RECHTON nr upr. PDK/0071/PWOS/06	Podpis:	PAWEŁ PUDEKO 38-400 Koszów ul. Karłowicza 28 50-054 20-09 88 pudek@box.pl tel. 668 661 636
Adres: 38 - 480 Rymanów ul. Młkowskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15	Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz TOTOŚ mgr inż. Małgorzata OSTROWKA-BRACH	Podpis:	Projekt Wykonawczy
Inwestor: Gmina Rymanów 38 - 480 Rymanów ul. Młkowskiego 14a	Sprawdzający	Podpis:	Sanitarna
		Data: Kwiecień 2012	Strona: 1:20 SG-04