

PRZEDMIAR ROBÓT

21 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Sieniawa - na działce o nr ewid. gr. 1126/1

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 0,448 + 0,015 + 0,008 km)	km	0,471
2	KNR 02-31-0102-0100	Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - do 10 cm głębokości koryta. (przedmiar: 448,00 m x 2,95 m x 10% powierzchni)	m2	132,16
3	KNR 02-31-0102-0200	Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta ponad 10 cm. (przedmiar: 448,00 m x 2,95 m x 10% powierzchni)	m2	132,16
4	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. [przedmiar: (448,00 m x 2,95 m) + (28,25 m2 + 59,50 m2)-włączenie do sieci drogowej]	m2	1 409,35
5	KNR 02-31-1510-0500	Transport gruzu/ziemi z rozbiórki/korytowania pojazdami samowyladowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym	t	39,65
6	KNR 02-31-0114-0100	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. (przedmiar: 448,00 m x 2,95 m x 10% powierzchni)	m2	132,16
7	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 12 cm. [przedmiar: (448,00 m x 2,85 m x 0,12 m) + (28,25 m2 + 59,50 m2) x 0,12 m -włączenie do sieci drogowej]	m3	163,75
8	KNR 02-31-1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 448,00 m x 2,80 m + 28,25 m2-włączenie do DW)	m2	1 282,65
9	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). [przedmiar: (448,00 m x 2,80 m + 28,25 m2-włączenie do DW) x ~ 75 kg]	t	96,20
10	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 448,00 m x 2,75 m + 28,25 m2-włączenie do DW)	m2	1 260,25

data: 11-06-2014 r.