

Inwestor: Gmina Rymanów, 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a

**Uproszczona dokumentacja techniczna**  
**do zgłoszenia wykonania robót budowlanych**  
**polegających na przebudowie istniejącej drogi gminnej/wewnętrznej**  
wg. art. 29 ust. 2 pkt 12 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

Zamierzenie budowlane:

<b>Inwestycja pn.</b> “Przebudowa dróg gminnych/wewnętrznych na terenie Gminy Rymanów w 2014 roku”
<b>Zadanie nr 20 :</b> a) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblak Królewski - na działce o nr ewid. gr. 707 (nawierzchnia tłuczniowa), b) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblak Królewski - na działce o nr ewid. gr. 707 i 712 (nawierzchnia mineralno-bitumiczna).

**a) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblak Królewski - na działce o nr ewid. gr. 707 (nawierzchnia tłuczniowa) – załącznik graficzny – mapa zasadnicza w skali 1:1000 – kolor zielony.**

1. Opis techniczny.

1.1. Zamierzenie budowlane.

**1.1.1.Przebudowa** (wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego) **gminnej w m. Wróblak Królewski - na działce o nr ewid. gr. 707 (nawierzchnia tłuczniowa) - w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego - po istniejącej niwelecie drogi w granicach pasa drogowego.**

1.2. Charakterystyczne parametry:

1.2.1. Długość drogi (jezdni) - 46,00 mb

1.2.2. Szerokość jezdni - 2,50 m

1.2.3. Przekrój poprzeczny jezdni - zachowanie istniejącego przekroju jednostronnego o spadku 2% na odcinkach prostych a o spadku 3% na łukach kołowych.

1.3. Sposób wykonania robót.

- Planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę drogową,
- Roboty nie będą prowadzone "pod ruchem",
- Inwestor zamierza zapewnić nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4. Zakres robót:

- roboty pomiarowe – wytyczenie płynności trasy niwelety,
- ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w gminnym pasie drogowym (po wcześniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawcę robót drogowych wykonana ZGK Rymanów ul. Osiedle 40),
- miejscowe w istniejącym pasie drogowym korytowanie celem uzyskania płynności trasy niwelety drogi dojazdowej,
- gruz lub materiał ziemny z uporządkowanego pasa drogowego wykonawca odwiezie w miejsce wyznaczone przez inwestora lub sołtysa wsi,
- wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym naturalnym,
- poprawa nawierzchni po wytyczonej płynnej niwelecie drogi - kruszywem kamiennym łamanym;

**b) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblak Królewski - na działce o nr ewid. gr. 707 i 712 (nawierzchnia mineralno-bitumiczna) – załącznik graficzny – mapa zasadnicza w skali 1:1000 – kolor żółty.**

1. Opis techniczny.

1.1. Zamierzenie budowlane.

**1.1.1.Przebudowa** (wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego) **gminnej w m. Wróblak Królewski - na działce o nr ewid. gr. 707 i 712 (nawierzchnia mineralno-bitumiczna) - w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego - po istniejącej niwelecie drogi w granicach pasa drogowego.**

1.2. Charakterystyczne parametry:

1.2.1. Długość drogi (jezdni) - 69,00 mb

1.2.2. Szerokość jezdni - 2,50 m

1.2.3. Przekrój poprzeczny jezdni - zachowanie istniejącego przekroju jednostronnego o spadku 2% na odcinkach prostych a o spadku 3% na łukach kołowych.

1.3. Sposób wykonania robót.

- Planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę drogową,
- Roboty nie będą prowadzone "pod ruchem",
- Inwestor zamierza zapewnić nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4. Zakres robót:

- roboty pomiarowe – wytyczenie płynności trasy niwelety,
- ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w gminnym pasie drogowym (po wcześniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawcę robót drogowych wykona ZGK Rymanów ul. Osiedle 40),
- wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym naturalnym/łamanym,
- poprawa nawierzchni w zakresie mineralno-bitumicznym po wytyczonej płynnej niwelecie drogi:
  - a) warstwa profilowa/wyrównawcza – o grubości średniej 3,00 cm (droga + włączenie),
  - b) warstwa ścieralna – o grubości 3,00 cm (droga + włączenie).