

Rymanów, 28-kwiecień-2014r.

Inwestor: Gmina Rymanów , 38-480 Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a

Uproszczona dokumentacja techniczna

do zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na :
remontie istniejącego obiektu budowlanego (drogi dojazdowej i placu manewrowego) nie
wpisanego do rejestru zabytków; wg. art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 –
Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

1.1. Zamierzenie budowlane:

Inwestycja pn.

„Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 r.”

Zadanie nr II_3 :

- 1) **Remont** (wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym) **istniejącego obiektu budowlanego** (drogi dojazdowej do Domu Ludowego w m. Milcza wraz z placem manewrowym przed OSP w m. Milcza) **nie wpisanego do rejestru zabytków** – naprawa istniejącej jezdni asfaltowej wraz z konstrukcją (podwyższenie standardu konstrukcji i nawierzchni celem odtworzenia płynnej niwelety i spadku poprzecznego od budynku Domu Ludowego/OSP) po niwelecie istniejącej drogi dojazdowej i placu manewrowego w granicach pasa drogowego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. gr. 972, 973, 974, 975/1, 975/2 w m. Milcza.

1.2. Charakterystyczne parametry:

- 1.2.1. Długość drogi/placu (jezdni) - od 45,0 mb + 9,00 mb (łuk) + 25,00 mb,
- 1.2.2. Szerokość jezdni - od 4,50 m do 8,00 m,
- 1.2.3. Przekrój poprzeczny jezdni - zachowanie przekroju jednostronnego o spadku od 1% do 2% (od płytki odbojowej budynku).

1.3. Sposób wykonania robót.

- Planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę drogową,
- Roboty nie będą prowadzone "pod ruchem",
- Inwestor zamierza zapewnić nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4. Zakres robót:

- roboty pomiarowe – wytyczenie płynności trasy niwelety drogi i placu,
- ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w gminnym pasie drogowym (po wcześniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawcę robót drogowych wykona ZGK Rymanów ul. Osiedle 40),
- frezowanie istniejącej nawierzchni wraz z korytowaniem (konstrukcja - placu manewrowego i drogi dojazdowej) celem uzyskania płynności trasy niwelety i spadku od budynku (Dom Ludowy/OSP) na istniejącym odcinku drogi dojazdowej i placu manewrowego,
- rozbiórka istniejącego zniszczonego krawężnika drogowego wzdłuż OSP,
- gruz lub materiał z korytowania z uporządkowanego pasa drogowego wykonawca odwiezie w miejsce wyznaczone przez inwestora lub sołtysa wsi,
- profilowanie i zagęszczenie istniejącej konstrukcji,
- wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym,
- poprawa nawierzchni w zakresie mineralno-bitumicznym po wytyczonej płynnej niwelecie drogi:
 - a) warstwa profilowa/wyrównawcza – o grubości średniej 3,00 cm,
 - b) warstwa ścieralna – o grubości 3,00 cm.