

KOSZTORYS "ŚLEPY"

18 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblík Szlachecki - na działce o nr ewid. gr. 1546/1

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórsim. (przedmiar: 0,050 km + włączenie)	km	0,050		
2	KNR 02-31-0102-0100	Wykonanie koryta jezdni / rowka pod krawężnik w gruncie kat. II-IV - do 10 cm głębokości koryta. (przedmiar: początek 10 mb + koniec 20 mb - 10,00 m x 2,60 m + 20,00 m x 1,00 m)	m2	46,00		
3	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. (przedmiar: 50,00 x 2,60 m)	m2	130,00		
4	KNR 02-31-1510-0500	Transport gruzu/ziemi z rozbiórki pojazdami samowyladowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym .	t	9,20		
5	KNR 02-31-0114-0100	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. (przedmiar: 10,00 m x 2,60 m + 20,00 m x 1,00 m)	m2	46,00		
6	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 8 cm. (przedmiar: 50,00 x 2,60 m x 0,08 m)	m3	10,40		
7	KNR 02-31-1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 50,00 x 2,60 m + 1 m2)	m2	131,00		
8	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 131 m2 x ~ 75 kg)	t	9,82		
9	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 50,00 m x 2,50 m + 1,0 m2-skręt z włączeniem do głównej drogi)	m2	126,00		
				RAZEM netto (zł)		
				VAT - 23% (zł)		
				RAZEM brutto (zł)		