

**KOSZTORYS "ŚLEPY"**

**5 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka - na działce o nr ewid. gr. 4291/12**

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 0,024 km)	km	0,024		
2	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. (przedmiar: 24,00 x 2,85 m)	m2	68,40		
3	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 12 cm. [przedmiar: 24,00 x 2,85 m) x 0,12 m]	m3	8,21		
4	KNR 02-31-1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 24,00 x 2,80 m + 7 m2)	m2	74,20		
5	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 24,00 x 2,80 m + 7 m2) x ~ 75 kg	t	5,57		
6	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 24,00 x 2,75 m + 7 m2-skręt z włączeniem do głównej drogi)	m2	73,00		
				<b>RAZEM netto (zł)</b>		
				<b>VAT - 23% (zł)</b>		
				<b>RAZEM brutto (zł)</b>		