

**KOSZTORYS "ŚLEPY"**

**16 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Sieniawa - na działce o nr ewid. gr. 1227/1**

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 0,050 km)	km	0,050		
2	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 6 cm. (przedmiar: 50,00 m x 4,50 m x 0,06 m)	m3	13,50		
3	KNR 02-31-1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 50,00 m x 4,50 m)	m2	225,00		
4	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm. (przedmiar: 50,00 m x 4,50 m)	m2	225,00		
				<b>RAZEM netto (zł)</b>		
				<b>VAT - 23% (zł)</b>		
				<b>RAZEM brutto (zł)</b>		