

KOSZTORYS "ŚLEPY"

15 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Sieniawa - na działce o nr ewid. gr. 1135/1

| L.p. | Pomocniczy Normatyw | Opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Razem |
|------|---------------------|---|------|--------------------------|------------|-------|
| 1 | KNR 02-01-0119-0400 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 0,375 km) | km | 0,375 | | |
| 2 | KNR 02-31-0102-0100 | Wykonanie koryta jezdni / rowka pod krawężnik w gruncie kat. II-IV - do 10 cm głębokości koryta. (przedmiar: 230,00 m x 2,85 m) | m2 | 655,50 | | |
| 3 | KNR 02-31-0102-0200 | Wykonanie koryta jezdni / rowka pod krawężnik w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta ponad 10 cm. (przedmiar: 230,00 m x 2,85 m) x 3 | m2 | 1 966,50 | | |
| 4 | KNR 02-31-1510-0500 | Transport gruzu/ziemi z rozbiórki pojazdami samowładowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym . | t | 327,75 | | |
| 5 | KNR 02-31-0114-0100 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. (przedmiar: 230,00 m x 2,85 m) | m2 | 655,50 | | |
| 6 | KNR 02-31-0107-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 12 cm. (przedmiar: 375,00 m x 2,80 m x 0,12 m) | m3 | 126,00 | | |
| 7 | KNR 02-31-1004-0700 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 375,00 m x 2,80 m + 10 m2 włączenie do drogi głównej) | m2 | 1 060,00 | | |
| 8 | KNR 02-31-0108-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 195,00 m2 x ~ 75 kg) | t | 79,50 | | |
| 9 | KNR 02-31-0311-0500 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 375,00 m x 2,75 m + 10 m2 włączenie do drogi głównej) | m2 | 1 041,25 | | |
| | | | | RAZEM netto (zł) | | |
| | | | | VAT - 23% (zł) | | |
| | | | | RAZEM brutto (zł) | | |