

KOSZTORYS "ŚLEPY"

19 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblak Szlachecki - na działce o nr ewid. gr. 1319/3 i 1320/3

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 0,038 km + włączenie)	km	0,038		
2	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. (przedmiar: 38,00 x 2,85 m)	m2	108,30		
3	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 10 cm. [przedmiar: 38,00 x 2,85 m + 8,50 m2 - włączenie do drogi głównej] x 0,10 m]	m3	11,68		
4	KNR 02-31-1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 38,00 x 2,80 m + 8,50 m2 - włączenie do drogi głównej)	m2	114,90		
5	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 114,9 m2 x ~ 75 kg	t	8,62		
6	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 38,00 m x 2,75 m + 8,5 m2-skręt z włączeniem do głównej drogi)	m2	113,00		
				RAZEM netto (zł)		
				VAT - 23% (zł)		
				RAZEM brutto (zł)		